

CONTRATO Nº 35 /2023
PROCESSO Nº 355/2023

EMENTA: TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DO ABC – REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MATEUS, E A EMPRESA ONIAL CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA PARA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO NA AMA/UBS INTEGRADA JARDIM TIETÊ I.

Por este instrumento de Contrato, as partes, de um lado, a **FUNDAÇÃO DO ABC – REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ/MF nº 57.571.275/0023-08, neste ato representado por seu Diretor Geral, Dr. Hugo Macedo Ferraz e Souza Júnior, brasileiro, casado, médico, portador da CI com RG nº 25.125.772-1 e CPF/MF nº 253.532.598-58, doravante denominada apenas **CONTRATANTE** e, de outro, a empresa **ONIAL CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA-ME**, com sede na Rua Aires Fernandes Perna, nº 06, salão, Jardim São João, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.210.673/0001-79, representada pelo Sr. Onildo de Oliveira Nascimento, brasileiro, solteiro, empresário, portador da CI com R.G. nº 35.525.454-2 – SSP – SP e do CPF/MF nº 219.161.628-35, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o constante e decidido no Processo nº SMSP 355/2023, referido simplesmente como **PROCESSO**, têm como justo e acordado o que segue:

Considerando que:

- a) A Fundação do ABC celebrou com o Município de São Paulo, Contrato de Gestão visando a gestão de seus equipamentos públicos;
- b) Diante da celebração do instrumento, a Fundação do ABC recebe repasses públicos do ente da Administração Pública para as contratações necessárias para o funcionamento dos equipamentos públicos de saúde;
- c) A presente contratação está vinculada a celebração do instrumento com a Administração Pública e aos repasses por ela realizados.

As partes ajustam e celebram o presente instrumento, nos termos do Regulamento de Compras da Fundação ABC, e do Ato Convocatório proveniente do Processo SMSP 355/2023, parte integrante deste contrato, mediante as cláusulas e condições que seguem:

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para execução de reforma e adequações na AMA/UBS Integrada Jardim Tietê I, unidade que integra a FUABC - Contrato de Gestão São Mateus/SP.

1.2. O Termo de Referência faz parte integrante deste contrato, como se aqui estivesse transcrito.

2. PRAZO

2.1. O prazo de vigência do contrato é de 04 (quatro) meses, podendo se encerrar anteriormente ou ser prorrogado, a depender do andamento da obra.

3. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

3.1. A CONTRATADA prestará os serviços com fornecimento de mão-de-obra, material, utensílios e equipamentos, necessários à execução do objeto deste Contrato.

3.2. A CONTRATADA garantirá livre acesso a informações, aos procedimentos e à documentação referente aos serviços prestados, aos gestores indicados pela CONTRATANTE, para o acompanhamento da gestão contratual.

3.3. A CONTRATADA deve implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, cronograma físico de obra e afim de não comprometer o atendimento da unidade.

3.3.1. Não sendo possível a intervenção geral dos ambientes o cronograma deverá ser faseado, devendo a CONTRATADA informar previamente a CONTRATANTE, quaisquer alterações no cronograma físico no decorrer da obra;

3.4. Apresentar responsável técnico para representá-la junto à CONTRATANTE, respondendo pela supervisão, liderança e interlocução com os contratados;

3.5. A CONTRATADA deverá providenciar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA/SP, referente a execução da obra.

3.6. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;

3.7. Disponibilizar funcionários, materiais e EPI's em quantidade necessária para garantir a execução da obra dentro dos prazos previstos;

- 3.8. Atender de imediato as solicitações da CONTRATANTE quanto às substituições de empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços;
- 3.9. Instruir seus contratados quanto as necessidades de acatar as orientações da CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, tais como prevenção de incêndio nas áreas da CONTRATANTE;
- 3.10. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito;
- 3.11. A CONTRATADA deverá providenciar a sinalização visual necessária para a execução da obra ou demanda específica;
- 3.12. A CONTRATADA deverá providenciar quadro elétrico provisório, bem como alimentação hidráulica provisória para os serviços que serão executados no decorrer da obra;
- 3.13. A CONTRATADA deverá informar previamente a CONTRATANTE qualquer trabalho que impactará no atendimento do paciente, devendo estes serem executados após o horário de expediente da unidade;
- 3.14. A CONTRATADA deverá manter controle de frequência/pontualidade de seus colaboradores sob o contrato;
- 3.15. A CONTRATADA deverá preservar as condições de limpeza e organização da unidade, mantendo um fluxo individual de acesso a obra, sendo este espaço vedado com tapumes, evitando assim o contato com pacientes e funcionários da unidade de saúde;
- 3.16. Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada na execução da obra;
- 3.17. Os supervisores da CONTRATADA deverão obrigatoriamente inspecionar a obra a cada 10 (dez) dias;
- 3.17.1. A inspeção poderá também ser solicitada a qualquer tempo pela CONTRATANTE através do fiscal do contrato e Gestor de Contratos para sanar dúvidas e esclarecimentos.
- 3.18. Não subcontratar, ceder ou transferir total ou parcialmente, o objeto do contrato a terceiros, ou a ele associar-se, sem prévia autorização da CONTRATANTE, sob pena de imediata rescisão do contrato e demais sanções aplicáveis ao caso, determinadas

pela Lei Federal nº 14.133/21 e Lei Municipal 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal 44.279/03.

3.19. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA deve iniciar os serviços imediatamente após a assinatura do presente contrato, conforme termos prazos e condições neste instrumento estabelecidos;

4.2. A CONTRATADA se responsabilizará integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;

4.3. A CONTRATADA deverá fornecer os serviços observando as melhores práticas e técnicas aplicadas no mercado.

4.4. A CONTRATADA deverá observar estritamente as normas internas das unidades de saúde;

4.5. A CONTRATADA se responsabilizará integralmente pelos serviços prestados nos termos da legislação em vigor, cumprindo todas as normas, regras e leis aplicáveis a execução do objeto do Contrato;

4.6. A CONTRATADA deverá instruir os empregados quanto às necessidades de acatar as orientações da CONTRATANTE;

4.7. A CONTRATADA não poderá subcontratar os serviços ora objeto de contrato, bem como não executar os serviços através de terceiros;

4.8. A CONTRATADA deverá estar em condições de iniciar os serviços a partir da data da assinatura do Contrato e manter essa condição durante a vigência do contrato.

4.9. A CONTRATADA deverá arcar com os encargos fiscais, comerciais, trabalhistas, sociais, previdenciários, acidentários, administrativos e civis, bem como pelos impostos e demais encargos resultantes da execução do fornecimento, além de casos de acidentes de trabalho que tenham relação com a consecução do objeto deste instrumento;



4.10. A CONTRATADA deverá adotar medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus funcionários, a seus prepostos e a terceiros, pelos quais será inteira responsável;

4.11. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelo pagamento dos encargos fiscais, comerciais, trabalhistas, previdenciários e outros que eventualmente decorram dos compromissos assumidos neste contrato, não se obrigando a CONTRATANTE a fazer-lhe restrições ou reembolso de qualquer valor despendido com estes pagamentos;

4.12. A CONTRATADA se responsabilizará pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento;

4.13. A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato, todas as condições que culminaram em sua habilitação;

4.14. A CONTRATADA, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária deve proceder às anotações e registros pertinentes a todos os empregados que atuarem nos serviços, assumindo exclusivamente todas as obrigações advindas de eventuais demandas judiciais ajuizadas em qualquer juízo que versarem sobre pleitos trabalhistas e/ou previdenciários propostos por empregados ou terceiros que alegarem vínculo com a CONTRATADA;

4.15. A CONTRATADA deverá exigir que seus profissionais, enquanto nas dependências da CONTRATANTE, se mantenham devidamente uniformizados e identificados com crachá.

4.16. A CONTRATADA, neste ato declara estar ciente de que os recursos utilizados para o pagamento dos serviços ora contratados serão aqueles repassados pelo ente público, em razão do Contrato de Gestão 009/2015 - SMS/NTCSS, firmado entre a Contratante e a Prefeitura de São Paulo – Secretaria Municipal da Saúde para Gestão do Contrato de São Mateus-SP."

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. Encaminhar a liberação de pagamento das faturas referente as medições realizadas e atestadas pela área técnica (Engenharia Predial);

6. DA FISCALIZAÇÃO

6.1 A CONTRATANTE fiscalizara a execução dos serviços através de funcionário(s) designado(s) para esse fim, com a incumbência de relatar ao responsável as falhas ou

irregularidades que por ventura verificar, as quais, se não forem sanadas, serão objetos de notificação extrajudicial, expedido pela CONTRATANTE à CONTRATADA;

6.2. A execução do contrato será fiscalizada em todos os aspectos pertinentes ao objeto ajustado, inclusive, reservando o direito de resolução de quaisquer casos omissos ou duvidosos não previstos no ato de convocação, no termo de referência ou neste contrato, em especial as especificações, requisitos, sinalizações e segurança, implicando o direito de rejeitar os serviços insatisfatórios, intimando a execução das devidas modificações, quando for o caso;

6.3. O exercício da fiscalização por parte da CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades pelos danos materiais e pessoais que vier a causa a terceiros ou à CONTRATANTE, por culpa ou dolo de seus prepostos, na execução do contrato, nos termos do Código Civil.

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS:

7.2. Por força deste instrumento, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor respectivo as medições realizadas. O valor total do contrato será de R\$309.793,37 (trezentos e nove mil setecentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos), conforme estimativa descrita no Anexo II do presente instrumento. d

7.3. Os pagamentos serão realizados por medição previamente aprovado pelo Departamento de Engenharia da CONTRATANTE, mediante emissão das notas fiscais e após atestação dos serviços.

7.3.1. A CONTRATADA deverá emitir as notas fiscais e envia-las para o endereço de e-mail notafiscalsmsp@smfuabc.org.br.

7.4. As notas fiscais devem ser emitidas individualmente, devendo constar em seu corpo os seguintes dizeres: "Despesa realizada com base no C. Gestão nº009/2015 – SMS/NTCSS".

7.5. A CONTRATANTE poderá exigir, no ato do pagamento, a comprovação da Regularidade Fiscal perante as secretarias da Fazendas Federal, Estadual e Municipal envolvidas, e de regularidade de pagamento perante a previdência Social em comprimento a Lei 9.032 de 28 de abril de 1995.

7.6. A CONTRATADA deverá indicar, com a documentação fiscal o número da conta corrente e a agência a fim de agilizar o pagamento.

7.7. A CONTRATADA deverá encaminhar, no ato do pagamento, os seguintes documentos:

7.7.1. CND válida, provando a regularidade do prestador de serviço contínuo de contrato formal, junto a previdência social;

- 7.7.2. Prova de regularidade perante o FGTS (CRF);
7.7.3. Certidão negativa de Débito Trabalhistas, emitida pela justiça do Trabalho (CNDT);

7.8. Em hipótese alguma será aceito boleto bancário como meio de cobrança.

7.9. A CONTRATADA ficará responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros que resultarem dos compromissos no contrato.

7.10. A CONTRATANTE não assumirá responsabilidade alguma por pagamento de impostos e encargos que competirem a CONTRATADA, nem estará obrigado a restituir-lhe valores, principais e acessórios, que por ventura despende com pagamento dessa natureza.

7.11. A CONTRATANTE compromete-se em pagar o preço irrevogável constante na proposta da CONTRATADA, desde que não ocorram atrasos e ou paralisação dos repasses pela Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretaria Municipal de Saúde para a CONTRATANTE, relativo ao custeio do objeto do Contrato de Gestão 009-2015-SMS/NTCSS.

7.12. No caso de eventuais atrasos, os valores serão atualizados de acordo com a legislação vigente, salvo quando não decorram de atrasos e ou paralisação dos repasses pela Prefeitura de São Paulo – Secretaria Municipal da Saúde para a CONTRATANTE, em consonância com o disposto nas cláusulas deste Contrato.

8. DO REAJUSTE DOS PREÇOS

8.1. O preço retratado na proposta é irrevogável.

9. DO VALOR

9.1. Dar-se-á ao presente contrato o valor total estimado de R\$309.793,37 (trezentos e nove mil setecentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos).

10. DAS PENALIDADES

10.1. As penalidades serão propostas pela fiscalização da CONTRATANTE e aplicadas, se for o caso, pela autoridade competente, garantindo o contraditório administrativo com defesa prévia;

10.2. Multa de 10% (dez por cento) por inexecução parcial do contrato, sobre a parcela inexecutada, podendo a CONTRATANTE, autorizar a continuação do mesmo;

10.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por inexecução total do mesmo;

10.4. Multa de 10% (dez por cento) do valor do faturamento do mês em que ocorre a infração, se o serviço prestado estiver em desacordo com as especificações propostas e aceitas pela CONTRATANTE;

10.5. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso no cumprimento dos prazos estipulados em contrato;

10.6. As multas são independentes entre si, podendo ser aplicadas cumulativamente. A aplicação de uma não exclui a das outras, bem como a das demais penalidades previstas em lei;

10.7. O valor relativo, às multas eventualmente aplicadas, será deduzido dos pagamentos que a CONTRATANTE efetuar, mediante a emissão de recibo.

11. DA RESCISÃO

11.1. O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade superior, sem que caiba a CONTRATADA o direito de indenização de qualquer espécie;

11.2. O não cumprimento das obrigações contratuais pelas partes ensejará rescisão contratual, sendo lícito a qualquer das partes denunciá-lo a qualquer tempo, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que caiba a outra parte direito de indenização de qualquer espécie;

11.3. Este instrumento poderá ser rescindido por ato unilateral da CONTRATANTE, em se verificando a ocorrência de descumprimento de cláusulas contratuais, assegurados, no entanto, o contraditório e a ampla defesa;

11.4. O presente CONTRATO extinguir-se-á automaticamente em caso de rescisão do contrato de gestão celebrado entre a CONTRATANTE e a Administração Pública, não cabendo indenização de qualquer natureza as partes. Em caso de formalização de novo Contrato de Gestão celebrado entre o Município de São Paulo e a Fundação do ABC, em substituição ao atual, esta contratação estará abrangida pelo novo contrato.

11.5. A rescisão poderá ocorrer a qualquer momento, em defesa do interesse público;

12. DAS ALTERAÇÕES

12.1. Quaisquer acréscimos ou diminuição dos serviços, objeto do contrato, somente poderão ser executados após o respectivo aditamento contratual, devidamente aprovado pela CONTRATANTE.

13. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

13.1. Para fins deste instrumento:

13.1.1. **Dados Pessoais:** significa qualquer informação pessoal não publica coletada diretamente das Partes, incluindo, mas não se limitando a, nome completo, data de nascimento, nacionalidade, endereço pessoal, geolocalização, profissão e informações financeiras, tais como ativos, fonte de recursos e riqueza, informações sobre renda, carteira e conta, bem como quaisquer outros dados pessoais, conforme descrito na Lei de Proteção de Dado do Brasil (Lei nº 13.709/2018 – “LGPD”) e demais legislações esparsas aplicáveis a dados pessoais no Brasil;

13.1.2. **Tratamento de Dados Pessoais:** significa a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, atualização, eliminação, avaliação, controle, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração de Dados Pessoais.

13.2. A CONTRATADA se compromete a tratar qualquer dado pessoal obtido por meio da relação com a CONTRATANTE apenas para finalidades comerciais específicas e legítimas, devendo ser armazenados apenas pelo tempo necessário;

13.2.1. O acesso aos Dados Pessoais será limitado aos(às) empregados(as) do(a) CONTRATADA que tiverem necessidades comerciais e legítimas para acessá-las;

13.2.2. A CONTRATADA não disponibilizará Dados Pessoais advindos da relação com a CONTRATANTE a qualquer terceiro(a), incluindo fornecedores, exceto em casos em que opere como controladora de dados, ocasião em que, na contratação com terceiros que tenham acesso aos referidos Dados Pessoais, tais como sistemas, armazenamentos, softwares, entre outros, deverá ser analisado se o fornecedor terceiro se compromete ao cumprimento da LGPD. Ao realizar a transação a CONTRATADA assume integralmente a responsabilidade pelo tratamento de Dados Pessoais que o terceiro realizará;

13.2.3. A CONTRATADA concorda em responsabilizar empregados(as) por violações a este Contrato, incluindo a imposição de sanções e penalidades;

13.2.4. A CONTRATADA não deverá aferir lucro por meio do compartilhamento não autorizado pela CONTRATANTE dos Dados Pessoais advindo da presente relação contratual para quaisquer propósitos;

13.2.5. A CONTRATADA não deverá utilizar os dados Pessoais de quaisquer maneiras que prejudiquem a CONTRATANTE ou que beneficiem terceiros em detrimento da CONTRATANTE

13.3. As PARTES concordam em implementar medidas legais, técnica e organizacionais para proteger Dados Pessoais contra o tratamento não autorizado ou ilegal contra perda, destruição, dano, alteração ou disponibilização não autorizadas, bem como de qualquer violação ou tentativa de violação às medidas de segurança da CONTRATANTE ("Incidente");

13.3.1. As PARTES deverão notificar prontamente sobre evento em que saibam ou tenham motivos razoáveis para acreditar na ocorrência de um incidente que inclua dados pessoais oriundos da relação comercial existente, incluindo pelo menos: (1) a natureza da violação às medidas de segurança; (2) os tipos de Dados Pessoais potencialmente comprometidos ou vazados; (3) a duração e consequências esperadas do incidente; e (4) quaisquer medidas para mitigação ou remediação tomadas ou planejadas em resposta ao Incidente.

13.3.2. Em relação a qualquer descoberta, A CONTRATADA (I) tomará todas as medidas razoáveis para investigar, remediar e mitigar os efeitos do Incidente, e (II) fornecerá a CONTRATANTE garantias razoavelmente satisfatórias de qual Incidente não tornará a ocorrer.

13.4. A CONTRATADA se compromete a eliminar todos os dados pessoais da CONTRATANTE após um ano do término da relação contratual, salvo se houverem débitos a receber, onde apenas os dados necessários para identificação e cobrança do débito serão guardados até a sua quitação ou obrigação regulatória a ser cumprida.

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Este ajuste regular-se-á pelas suas disposições e partes integrantes tais como o Ato Convocatório, seus anexos e proposta da CONTRATADA, legislação vigente e demais normas de direito aplicáveis;

14.2. A tolerância por qualquer das Partes em exercer qualquer de seus direitos sob o presente não deverá ser considerada renúncia ou novação, e não afetará o subsequente exercício de tal direito. Qualquer renúncia produzirá efeitos somente se for especificamente outorgada por escrito;

14.3. Na hipótese em que quaisquer termos ou disposições do presente CONTRATO venham a ser declarados nulos ou não aplicáveis, tal nulidade ou inexecutibilidade não afetará o restante do CONTRATO, que permanecerá em pleno vigor e eficácia, como se tais disposições jamais lhe houvessem sido incorporadas;

14.4. O presente CONTRATO não cria qualquer vínculo empregatício, societário, associativo, de representação, agenciamento, consórcio, ou assemelhados entre as

Partes, arcando cada qual com suas respectivas obrigações nos termos do ordenamento jurídico em vigor;

14.5. Fica eleito o foro desta Comarca para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.

E, por estarem as partes de comum acordo sobre as estipulações, termos e condições deste instrumento, firmam-no em 03 (três) vias, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Santo André, 13 de Setembro de 2023.



FUNDAÇÃO DO ABC – REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE
Dr. Hugo Macedo Ferraz e Souza Júnior



ONIAL CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA-ME
Sr. Onildo de Oliveira Nascimento
ONIAL CONST. MANUT. LTDA - ME
CNPJ: 17.210.673/0001-79

TESTEMUNHAS:



14.732.183-9
Amilton J. Oliveira



Henrique Landi
Gerente de Compras
FUABC - São Mateus/SP

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA UBS JARDIM TIETE I

REFORMA AMA JARDIM TIETE I

REFORMA CONSULTÓRIOS, COLETA, GERÊNCIA E REGULAÇÃO

[Handwritten signature]

REFORMA UBS JARDIM TIETE I

I. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços preliminares

- Deverá ser instalada placa de obra no padrão fornecido pela Secretaria de Obras, devidamente fixada em estrutura de madeira.
- A área da obra deverá ser limpa (antes e depois da obra) e isolada com a utilização de tapumes de compensado (espessura de 6mm) ou costaneira de pinho, de forma a evitar o acesso de pessoas estranhas ao local. O tapume deverá possuir boas condições de acabamento e rigidez suficiente para evitar danos com moradores, ventos e outros.
- Para o abrigo de materiais e equipamentos, poderá ser utilizada a própria área da obra, com a localização do abrigo sendo objeto de estudo pela Contratada. Porém, deve ser observado o livre acesso ao canteiro de obra, bem como a movimentação de pessoal e equipamentos, ficando a responsabilidade à contratada.
- Emissão de ART de Execução.
- Execução de estudo de solo e projeto estrutural.
- Apresentação de cronograma de obras, de acordo com a ordem cronológica dos lotes de intervenções.

Especificações gerais das áreas internas

- Instalação de soleiras em todas as vãos das portas em granito cinza sem polimento.
- Realização de Limpeza geral da obra.

UBS

Farmácia

- Instalação de 0,98m² de armário com portas, revestimento externo e interno em laminado melamínico.
- Instalação de 4 uni. de gaveta para armário, revestimento externo em laminado melamínico.
- Retirada de 1 uni. de folha de porta de passagem ou janela.
- Retirada de 1 uni. de fechaduras de embutir, completa.
- Retirada de 3 uni. de dobradiças.
- Recolocação de 1 uni. de folha de porta de passagem ou janela.
- Recolocação de 1 uni. de fechadura de embutir, completa.
- Recolocação de 3 uni. de dobradiças.
- Instalação de 2,28m² de tela mosquiteiro em arame galvanizado malha 14, fio 28 inclusive requadro.
- Recolocação de 2,28m de braço de alavanca.
- Instalação de 2,28m² de caixilhos e troca de rebites.

- Instalação de 1 uni. de interruptor simples - 1 tecla - (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 7 uni. de tomada simples de embutir - 110/220v (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 1 uni. de tomada simples, 2p+t, 20a (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 1 uni. de tubo de ligação flexível, pvc - 1/2"x30/40cm.
- Instalação de 1 uni. de sifão com copo, tipo reforçado, pvc rígido - 1 1/2"x2".
- Aplicação de 17,18m² de polimento de piso de granilite ou argamassa de alta resistência.
- Aplicação de 17,18m² de resina epóxi para piso granilite.
- Pintura de 42,69m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida - parede.
- Pintura de 17,18m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida - teto.
- Pintura de 6,30m² de esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento.
- Pintura de 5,60m² de esmalte sintético - rodapés, guarnições e molduras de madeira.
- esmalte sintético - estruturas metálicas m² 2,28
- Remoção de 2,28m² de pintura em esquadrias e peças de serralheria - lixa.
- Instalação de 1 uni. de placa para porta c/ desenho universal (conforme padrão pmsp).

Vacina

- Instalação de 0,98m² de armário com portas, revestimento externo e interno em laminado melamínico.
- Instalação de 4 uni. de gaveta para armário, revestimento externo em laminado melamínico.
- Retirada de 1uni. de folha de porta de passagem ou janela.
- Retirada de 1 uni. de fechadura de embutir, completa.
- Retirada de 3 uni. de dobradiças.
- Recolocação de 1 uni. de folha de porta de passagem ou janela.
- Recolocação de 1 uni. de fechaduras de embutir, completa.
- Recolocação de 3 uni. de dobradiças.
- Instalação de 1,81m² de tela mosquiteiro em arame galvanizado malha 14, fio 28 inclusive requadro.
- Recolocação de 1,81m de braço de alavanca.
- Instalação de 1,81m² de caixilhos e troca de rebites.
- Instalação de 1 uni. de interruptor simples - 1 tecla - (substituição de espelho - novo padrão).

- Instalação de 7 uni. de tomada simples de embutir - 110/220v (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 1 uni. de tomada simples, 2p+t, 20a (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 1 uni. de sifão com copo, tipo reforçado, pvc rígido - 1 1/2"x2".
- Aplicação de 11,87m² de polimento de piso de granilite ou argamassa de alta resistência.
- Aplicação de 11,87m² de resina epóxi para piso granilite.
- Pintura de 35,60m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida – parede.
- Pintura de 11,87 de tinta acrílica - reboco com massa corrida – teto.
- Pintura de 6,30m² de esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento.
- Pintura de 5,60m² de esmalte sintético - rodapés, guarnições e molduras de madeira.
- Pintura de 1,81m² de esmalte sintético - estruturas metálicas.
- Remoção de 1,81m² de pintura em esquadrias e peças de serralheria – lixa.

Expurgo/Esterilização

- Retirada de 1 uni. de folha de porta de passagem ou janela.
- Retirada de 1 uni. de fechadura de embutir, completa
- Retirada de 3 uni. de dobradiças.
- Recolocação de 1 uni. de folha de porta de passagem ou janela.
- Recolocação de 1 uni de fechadura de embutir, completa.
- Recolocação de 3 uni. de dobradiças.
- Instalação de 1,40m² de tela mosquiteiro em arame galvanizado malha 14, fio 28 inclusive requadro.
- Recolocação de 1,40m de braço de alavanca.
- Instalação de 1,40m² de caixilhos e troca de rebites.
- Instalação de 1 uni. de interruptor simples - 1 tecla - (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 7 uni. de tomada simples de embutir - 110/220v (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 1 uni. de tomada simples, 2p+t, 20a (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 0,25m² de tampo para bancada úmida - granito verde ubatuba polido - espessura 2cm.
- Instalação de 2,26m² de tampo para bancada úmida - aço inox n.18 (18:8).
- Instalação de 1 uni. de tubo de ligação flexível, pvc - 1/2"x30/40cm.
- Instalação de 1 uni. de sifão com copo, tipo reforçado, pvc rígido - 1 1/2"x2".

- Aplicação de 11,70m² de polimento de piso de granilite ou argamassa de alta resistência.
- Aplicação de 11,70m² de resina epóxi para piso granilite.
- Aplicação de 11,70m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida – teto.
- Pintura de 6,30m² de esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento.
- Pintura de 5,60m² de esmalte sintético - rodapés, guarnições e molduras de madeira.
- Pintura de 1,40m² de esmalte sintético - estruturas metálicas.
- Remoção de 1,40m² de pintura em esquadrias e peças de serralheria – lixa.
- Instalação de 1 uni. de placa para porta c/ desenho universal (conforme padrão pmsp).

Acolhimento c/ sanitário

- Instalação de 0,98m² de armário com portas, revestimento externo e interno em laminado melamínico.
- Instalação de 4 uni. de gaveta para armário, revestimento externo em laminado melamínico.
- Retirada de 1uni. de folha de porta de passagem ou janela.
- Retirada de 1 uni. de fechadura de embutir, completa.
- Retirada de 3 uni. de dobradiças.
- Recolocação de 1 uni. de folha de porta de passagem ou janela.
- Recolocação de 1 uni. de fechaduras de embutir, completa.
- Recolocação de 3 uni. de dobradiças.
- Instalação de 1,79m² de tela mosquiteiro em arame galvanizado malha 14, fio 28 inclusive requadro.
- Recolocação de 1,79m de braço de alavanca.
- Instalação de 1,79m² de caixilhos e troca de rebites.
- Instalação de 1 uni. de interruptor simples - 1 tecla - (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 7 uni. de tomada simples de embutir - 110/220v (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 1 uni. de tomada simples, 2p+t, 20a (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 1 uni. de sifão com copo, tipo reforçado, pvc rígido - 1 1/2"x2".
- Aplicação de 11,78m² de polimento de piso de granilite ou argamassa de alta resistência.
- Aplicação de 11,78m² de resina epóxi para piso granilite.
- Pintura de 35,48m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida – parede.
- Pintura de 11,78 de tinta acrílica - reboco com massa corrida – teto.

- Pintura de 6,30m² de esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento.
- Pintura de 5,60m² de esmalte sintético - rodapés, guarnições e molduras de madeira.
- Pintura de 1,82m² de esmalte sintético - estruturas metálicas.
- Remoção de 1,82m² de pintura em esquadrias e peças de serralheria – lixa.
- Instalação de 1 uni. de placa para porta c/ desenho universal (conforme padrão pmisp).

Curativo

- Instalação de 0,98m² de armário com portas, revestimento externo e interno em laminado melamínico.
- Instalação de 4 uni. de gavetas para armário, revestimento externo em laminado melamínico.
- Retirada de 1 uni. de folha de porta de passagem ou janela.
- Retirada de 1 uni. de fechadura de embutir, completa.
- Retirada de 3 uni. de dobradiças.
- Recolocação de 1 uni. de folha de porta de passagem ou janela.
- Recolocação de 1 uni. de fechadura de embutir, completa.
- Recolocação de 3 uni. de dobradiça.
- Instalação de 1,82m² de tela mosquitoireiro em arame galvanizado malha 14, fio 28 inclusive requadro.
- Recolocação de 1,82m² de braço de alavanca.
- Instalação de 1,82m² de caixilhos e troca de rebites.
- Instalação de 1 uni. de interruptor simples - 1 tecla - (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 7 uni. de tomada simples de embutir - 110/220v (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 1 uni. de tomada simples, 2p+t, 20a (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 1 uni. de tubo de ligação flexível, pvc - 1/2"x30/40cm
- Instalação de 1 uni. de sifão com copo, tipo reforçado, pvc rígido - 1 1/2"x2".
- Aplicação de 11,96m² de polimento de piso de granilite ou argamassa de alta resistência.
- Aplicação de 11,96m² de resina epóxi para piso granilite.
- Pintura de 35,70m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida - parede.
- Pintura de 11,96m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida – teto.
- Pintura de 6,30m² de esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento.
- Pintura de 5,60m² de esmalte sintético - rodapés, guarnições e molduras de madeira.

- Pintura de 1,82m² de esmalte sintético - estruturas metálicas.
- Remoção de 1,82m² de pintura em esquadrias e peças de serralheria - lixa.
- Instalação de 1 uní. de placa para porta c/ desenho universal (conforme padrão pmsp).

Gerência

- Instalação de 0,98m² de armário com portas, revestimento externo e interno em laminado melamínico.
- Instalação de 4 uní. de gavetas para armário, revestimento externo em laminado melamínico.
- Retirada de 1 uní. de folha de porta de passagem ou janela.
- Retirada de 1 uní. de fechadura de embutir, completa.
- Retirada de 3 uní. de dobradiças.
- Recolocação de 1 uní. de folha de porta de passagem ou janela.
- Recolocação de 1 uní. de fechadura de embutir, completa.
- Recolocação de 3 uní. de dobradiça.
- Instalação de 1,85m² de tela mosquiteiro em arame galvanizado malha 14, fio 28 inclusive requadro.
- Recolocação de 1,85m² de braço de alavanca.
- Instalação de 1,85m² de caixilhos e troca de rebites.
- Instalação de 1 uní. de interruptor simples - 1 tecla - (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 7 uní. de tomada simples de embutir - 110/220v (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 1 uní. de tomada simples, 2p+t, 20a (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 1 uní. de tubo de ligação flexível, pvc - 1/2"x30/40cm
- Instalação de 1 uní. de sifão com copo, tipo reforçado, pvc rígido - 1 1/2"x2".
- Aplicação de 12,14m² de polimento de piso de granilite ou argamassa de alta resistência.
- Aplicação de 12,14m² de resina epóxi para piso granilite.
- Pintura de 35,90m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida - parede.
- Pintura de 12,14m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida - teto.
- Pintura de 6,30m² de esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento.
- Pintura de 5,60m² de esmalte sintético - rodapés, guarnições e molduras de madeira.
- Pintura de 1,85m² de esmalte sintético - estruturas metálicas.
- Remoção de 1,85m² de pintura em esquadrias e peças de serralheria - lixa.
- Limpeza de 1,82m² d vidros em geral, inclusive caixilho.

- Instalação de 1 uni. de placa para porta c/ desenho universal (conforme padrão pmsp).

Coleta

- Instalação de 4 uni. de gavetas para armário, revestimento externo em laminado melamínico.
- Instalação de 0,98m² de armário com portas, revestimento externo e interno em laminado melamínico.
- Retirada de 1 uni. de fechadura de embutir, completa
- Retirada de 3 uni. de dobradiças.
- Recolocação de 1 uni. de folha de porta de passagem ou janela.
- Recolocação de 3 uni. de dobradiças.
- Instalação de 1,51m² de tela mosquiteiro em arame galvanizado malha 14, fio 28 inclusive requadro.
- Recolocação de 1,51m de braço de alavanca.
- Instalação de 1,51m² de caixilhos e troca de rebites.
- Instalação de 1 uni. de interruptor simples - 1 tecla - (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 7 uni. de tomada simples de embutir - 110/220v (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 1 uni. de tomada simples, 2p+t, 20a (substituição de espelho - novo padrão).
- Recolocação de 1 uni. de sifão.
- Instalação de 1 uni. de tubo de ligação flexível, pvc - 1/2"x30/40cm.
- Aplicação de 9,94m² de polimento de piso de granilite ou argamassa de alta resistência.
- Aplicação de 9,94m² de resina epóxi para piso granilite.
- Pintura de 33,54 de tinta acrílica - reboco com massa corrida – parede.
- Pintura de 9,94 de tinta acrílica - reboco com massa corrida – teto.
- Pintura de 6,30m² de esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento.
- Pintura de 5,60m² de esmalte sintético - rodapés, guarnições e molduras de madeira.
- Pintura de 1,51m² de esmalte sintético - estruturas metálicas.
- Remoção de 1,51m² de pintura em esquadrias e peças de serralheria – lixa.
- Instalação de 1 uni. de placa para porta c/ desenho universal (conforme padrão pmsp)

Regulação

- Instalação de 0,98m² de armário com portas, revestimento externo e interno em laminado melamínico.

- Instalação de 4 uni. de gavetas para armário, revestimento externo em laminado melamínico.
- Retirada de 1 uni. de folhas de porta de passagem ou janela (01 porta e 02 armários).
- Retirada de 1 uni. de fechadura de embutir, completa.
- Retirada de 3 uni. de dobradiças.
- Recolocação de 1 uni. de folha de porta de passagem ou janela.
- Recolocação de 1 uni. de fechadura de embutir, completa.
- Recolocação de 3 uni. de dobradiças.
- Instalação de 1,51m² de tela mosquiteiro em arame galvanizado malha 14, fio 28 inclusive requadro.
- Recolocação de 1,51m² de braço de alavanca.
- Instalação de 1,51m² de caixilhos e troca de rebites.
- Instalação de 1 uni. de interruptor simples - 1 tecla - (substituição de espelho - novo padrão).;
- Instalação de 7 uni. de tomada simples de embutir - 110/220v (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 1 uni. de tomada simples, 2p+t, 20a (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 1 uni. de tubo de ligação flexível, pvc - 1/2"x30/40cm.
- Instalação de 1 uni. de sifão com copo, tipo reforçado, pvc rígido - 1 1/2"x2".
- Aplicação de 9,94m² de polimento de piso de granilite ou argamassa de alta resistência.
- Aplicação de 9,94m² de resina epóxi para piso granilite.
- Pintura de 33,54m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida - parede.
- Pintura de 9,94m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida - teto.
- Pintura de 6,30m² de esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento.
- Pintura de 5,60m² de esmalte sintético - rodapés, guarnições e molduras de madeira.
- Pintura de 1,51m² de esmalte sintético - estruturas metálicas.
- Remoção de 1,51m² de pintura em esquadrias e peças de serralheria - lixa.
- Instalação de 1 uni. de placa para porta c/ desenho universal (conforme padrão pmsp).

Sala do Idoso c/sanitário

- Instalação de 0,98m² de armário com portas, revestimento externo e interno em laminado melamínico.
- Instalação de 4 uni. de gavetas para armário, revestimento externo em laminado melamínico.
- Retirada de 1 uni. de folhas de porta de passagem ou janela (01 porta e 02 armários).
- Retirada de 1 uni. de fechadura de embutir, completa.

- Retirada de 3 uni. de dobradiças.
- Recolocação de 1 uni de folha de porta de passagem ou janela.
- Recolocação de 1 uni. de fechadura de embutir, completa.
- Recolocação de 3 uni. de dobradiças.
- Instalação de 1,51m² de tela mosquiteiro em arame galvanizado malha 14, fio 28 inclusive requadro.
- Recolocação de 1,51m² de braço de alavanca.
- Instalação de 1,51m² de caixilhos e troca de rebites.
- Instalação de 1 uni. de interruptor simples - 1 tecla - (substituição de espelho - novo padrão).;
- Instalação de 7 uni. de tomada simples de embutir - 110/220v (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 1 uni. de tomada simples, 2p+t, 20a (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 1 uni. de tubo de ligação flexível, pvc - 1/2"x30/40cm.
- Instalação de 1 uni. de sifão com copo, tipo reforçado, pvc rígido - 1 1/2"x2".
- Aplicação de 9,94m² de polimento de piso de granilite ou argamassa de alta resistência.
- Aplicação de 9,94m² de resina epóxi para piso granilite.
- Pintura de 33,54m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida – parede.
- Pintura de 9,94m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida – teto.
- Pintura de 6,30m² de esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento.
- Pintura de 5,60m² de esmalte sintético - rodapés, guarnições e molduras de madeira.
- Pintura de 1,51m² de esmalte sintético - estruturas metálicas.
- Remoção de 1,51m² de pintura em esquadrias e peças de serralheria – lixa.
- Instalação de 1 uni. de placa para porta c/ desenho universal (conforme padrão pmisp).

Sala do idoso (pequena)

- Retirada de 1 uni. de folha de porta de passagem ou janela.
- Retirada de 1 uni. de fechadura de embutir, completa.
- Retirada de 3 uni. de dobradiças.
- Recolocação de 1 uni. de folhas de porta de passagem ou janela.
- Recolocação de 1 uni. de fechaduras de embutir, completa.
- Recolocação de 3 uni. de dobradiças.
- Instalação de 1 uni. de interruptor simples - 1 tecla - (substituição de espelho - novo padrão).

- Instalação de 1 uni. de tomada simples de embutir - 110/220v (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 1 uni. tomada simples, 2p+t, 20a (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 1 uni. de tubo de ligação flexível, pvc - 1/2"x30/40cm.
- Instalação de 1 uni. de sifão com copo, tipo reforçado, pvc rígido - 1 1/2"x2".
- polimento de piso de granilite ou argamassa de alta resistência m2 2,59
- Aplicação de 2,59m² de resina epóxi para piso granilite.
- Pintura de 13,97m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida – parede.
- Pintura de 2,59m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida – teto.
- Pintura de 6,30m² de esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento.
- Pintura de 5,60m² de esmalte sintético - rodapés, guarnições e molduras de madeira.
- Remoção de 1,82 de pintura em esquadrias e peças de serralheria – lixa.
- Instalação de 1 uni. de placa para porta c/ desenho universal (conforme padrão pmsp).

Produção

- Instalação de 0,98m² de armário com portas, revestimento externo e interno em laminado melamínico.
- Instalação de 4 uni. de gavetas para armário, revestimento externo em laminado melamínico.
- Retirada de 1 uni. de folhas de porta de passagem ou janela (01 porta e 02 armários).
- Retirada de 1 uni. de fechadura de embutir, completa.
- Retirada de 3 uni. de dobradiças.
- Recolocação de 1 uni de folha de porta de passagem ou janela.
- Recolocação de 1 uni. de fechadura de embutir, completa.
- Recolocação de 3 uni. de dobradiças.
- Instalação de 1,82m² de tela mosquiteiro em arame galvanizado malha 14, fio 28 inclusive requadro.
- Recolocação de 1,82m² de braço de alavanca.
- Instalação de 1,82m² de caixilhos e troca de rebites.
- Instalação de 1 uni. de interruptor simples - 1 tecla - (substituição de espelho - novo padrão).;
- Instalação de 7 uni. de tomada simples de embutir - 110/220v (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 1 uni. de tomada simples, 2p+t, 20a (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 1 uni. de tubo de ligação flexível, pvc - 1/2"x30/40cm.
- Instalação de 1 uni. de sifão com copo, tipo reforçado, pvc rígido - 1 1/2"x2".

- Aplicação de 11,96m² de polimento de piso de granilite ou argamassa de alta resistência.
- Aplicação de 11,96m² de resina epóxi para piso granilite.
- Pintura de 35,70m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida – parede.
- Pintura de 11,96m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida – teto.
- Pintura de 6,30m² de esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento.
- Pintura de 5,60m² de esmalte sintético - rodapés, guarnições e molduras de madeira.
- Pintura de 1,82m² de esmalte sintético - estruturas metálicas.
- Remoção de 1,82m² de pintura em esquadrias e peças de serralheria – lixa.
- Instalação de 1 uni. de placa para porta c/ desenho universal (conforme padrão pmsp).

Circulação

- Recolocação de 1,82m² de braço de alavanca.
- Instalação de 1,82m² de caixilhos e troca de rebites.
- Aplicação de 294,24m² de polimento de piso de granilite ou argamassa de alta resistência.
- Aplicação de 294,24 de resina epóxi para piso granilite.
- Pintura de 530,49m² tinta acrílica - reboco com massa corrida – parede.
- Pintura de 212,12m² de esmalte sintético - estruturas metálicas.
- Remoção de 106,10m² pintura em esquadrias e peças de serralheria – lixa.

Nova sala coleta SWAB

- Construção de 6,58m² de alvenaria em blocos vazados de concreto - 14cm.
- Instalação de 1 uni. de porta lisa especial/ sólida - 82x210cm un 1,00
- Instalação de 1 jg de batente de madeira (14cm) - para porta de 1 folha, sem bandeira.
- Instalação de 5,10m de guarnição ou moldura de madeira - 4,5cm.
- Instalação de 1 uni. de fechadura tipo gorge (55mm) - tráfego intenso, maçaneta em zamac, guarnições em aço, acabamento cromado brilhante.
- Instalação de 3 uni. de dobradiças em aço laminado, cromada - 3 1/2"x3"
- Instalação de 1,20m² de caixilho em ferro perfilado - fixo, com ventilação permanente.
- Instalação de 1,20m² de grade de proteção em ferro chato.
- Instalação de 1,20m² de tela mosquiteiro em arame galvanizado malha 14, fio 28 inclusive requadro.
- Instalação de 1 uni. de ponto com interruptor simples - 1 tecla, em caixa 4"x2".
- Instalação de 7 uni. de ponto com tomada simples de embutir - 110/220v caixa 4"x2".
- ponto de luz - caixa fundo móvel un 1,00

- Instalação de 1 uni. de luminária comercial de embutir com corpo, aletas planas, tampa porta lâmpadas em chapa de aço tratada e pintada na cor branca, refletor com acabamento especular de alto brilho para 2 lâmpadas fluorescentes de 16/20w – completa.
- Instalação de 2 uni. de tomada rj 45 para informática com placa.
- Instalação de 1 uni. de tubo de ligação flexível, pvc - 1/2"x30/40cm.
- Instalação de 1 uni. de sifão com copo, tipo reforçado, pvc rígido - 1 1/2"x2".
- Instalação de 1 uni. de lavatório de touça branca, sem coluna, capacidade mínima 5l, exclusive torneira.
- Instalação de 1 uni. de torneira clínica de mesa - 12 cm - 1/2".
- Execução de 12,60m² de emboço interno desempenado para pintura - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:3/12.
- Revestimento de 25,20 de com gesso.
- Revestimento de 0,60m² de azulejos, junta amarração ou a prumo - assentes com argamassa colante.
- Revestimento de 3,00m² de chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3.
- Reboco externo de 3m² de - argamassa pré-fabricada.
- Execução de 2m² de forro de gesso acartonado tipo fge (fornecimento e instalação).
- Execução de 5,05m² de granilite - espessura 8mm.
- Aplicação de 5,05m² de resina epóxi para piso granilite.
- Pintura de 25,20 m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida - parede m.
- Pintura de 5,05m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida – teto.
- Pintura de 6,30m² de esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento.
- Pintura de 1,40m² de esmalte sintético - estruturas metálicas.
- Instalação de 1 uni. de placa para porta c/ desenho universal (conforme padrão pmsp)

Calha Frontal

- Instalação de 6,00m de calha em pvc com 125 ≤ diâm. ≤ 150mm.
- Instalação de 4,00m de condutor em tubo de pvc rígido, ponta e bolsa - 100mm (4").

Canaleta Fundos

- Escavação de 12,00m de broca de concreto - diâmetro de 30cm
- Escavação manual 4m³ com profundidade igual ou inferior a 1,50m.
- Execução de 4,00m² de apiloamento do fundo de valas, para simples regularização.
- Execução de 0,20m³ lastro de brita.
- Construção de 5,76m² forma comum de tábuas de pinus.

- Armação em aço de 32kg ca-50.
- Concretagem de 0,95m³ com fck=20,0mpa - virado na obra.
- Instalação de 20m de calha em chapa de aço galvanizado n.24 - desenvolvimento 100cm.
- Instalação de 4,00m de condutor em tubo de pvc rígido, ponta e bolsa - 100mm (4").

Jardim

- Instalação de 100m² de grama são carlos em placas (anoxonopus obtusifolius).
- Construção de 50m de orla de separação em concreto nc.26.
- Instalação de 1 uni. de torneira para jardim hd.16.
- Instalação de 1 conjunto de mesa e bancos em concreto.

II. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- As instalações elétricas deverão ser determinadas por um projeto elétrico desenvolvido pela contratada, de modo a utilizar as instalações elétricas existentes, assim como o quadro de energia, para as tomadas de uso geral. As instalações das tomadas novas tomadas necessárias deverão ser dimensionadas e alimentadas por um quadro novo a ser instalado.
- Todos os disjuntores deverão ser padrão IEC dimensionados de acordo com o projeto.
- Todos os barramentos de cobre dos quadros deverão ser protegidos com placas de vinílico. Conforme NBR 5410.
- Fornecimento de luminárias com lâmpadas LED. (conforme planilha orçamentária).
- Os pontos de tomada e iluminação contemplam toda a sua infraestrutura (eletroduto, cabeamento, caixas de passagem, entre outros), podendo ser aparente (eletroduto galvanizado) ou embutido (eletroduto corrugado).

III. NOTAS

- 1) O transporte do material até o local de descarte, bem como pagamento da taxa do aterro é responsabilidade da CONTRATADA;
- 2) Considerar isolamento acústico durante a demolição, visando minimizar ruídos que possam gerar incômodo para os pacientes e profissionais da unidade, com a colocação de tapumes de compensado de 6mm de espessura;
- 3) Considerar isolamento coberto na região de saída de material;
- 4) Todo o material a ser instalado deve ser fornecido pela contratada;

- 5) As atividades no local da obra, deverão ser atualizadas através de Diário de Obras constantemente;
- 6) Durante toda a obra, todo o local onde está sendo feito o serviço e o canteiro de obras, deverá ser mantido sempre limpo e organizado. Todos os materiais retirados ou entulhos gerados pela obra deverão ser destinados, conforme observação a seguir;
- 7) O padrão de cores referente a pintura deve seguir o manual de identidade visual/UBS de janeiro de 2019.
- 8) Os batentes devem possuir dimensões de acordo com a espessura da parede.
- 9) Os serviços mencionados neste documento servem como referência para levantamento de interferências e apresentação da planilha de custo.
- 10) Todas as atividades a serem executadas devem seguir suas devidas normas regulamentadoras.

REFORMA AMA JARDIM TIETE I

IV. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços preliminares

- Deverá ser instalada placa de obra no padrão fornecido pela Secretaria de Obras, devidamente fixada em estrutura de madeira.
- A área da obra deverá ser limpa (antes e depois da obra) e isolada com a utilização de tapumes de compensado (espessura de 6mm) ou costaneira de pinho, de forma a evitar o acesso de pessoas estranhas ao local. O tapume deverá possuir boas condições de acabamento e rigidez suficiente para evitar danos com moradores, ventos e outros.
- Para o abrigo de materiais e equipamentos, poderá ser utilizada a própria área da obra, com a localização do abrigo sendo objeto de estudo pela Contratada. Porém, deve ser observado o livre acesso ao canteiro de obra, bem como a movimentação de pessoal e equipamentos, ficando a responsabilidade à contratada.
- Emissão de ART de Execução.
- Execução de estudo de solo e projeto estrutural.
- Apresentação de cronograma de obras, de acordo com a ordem cronológica dos lotes de intervenções.

Especificações gerais das áreas internas

- Instalação de soleiras em todas os vãos das portas em granito cinza sem polimento.
- Realização de Limpeza geral da obra.

AMA

Consultório 05

- Instalação de 0,72m² de armário com portas, revestimento externo e interno em laminado melamínico.
- Instalação de 2 uni. de gavetas para armário, revestimento externo em laminado melamínico.
- Retirada de 1 uni. de folha de porta de passagem ou janela.
- Retirada de 1 uni. fechadura de embutir, completa.
- Retirada de 3 uni. de dobradiças.
- Recolocação de 1 uni. de folha de porta de passagem ou janela.
- Recolocação de 1 uni. de fechadura de embutir, completa.
- Recolocação de 3 uni. de dobradiças.
- Instalação de 1,60m² de tela mosquito em arame galvanizado malha 14, fio 28 inclusive requadro.
- Recolocação de 1,60m de braço de alavanca.
- Instalação de 1,60m² de caixilhos e troca de rebites.
- Instalação de 1 uni. de interruptor simples - 1 tecla - (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 7 uni. de tomada simples de embutir - 110/220v (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 1 uni. de tomada simples, 2p+t, 20a (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 2 uni. de tomada rj 45 para informática com placa.
- Instalação de 1 uni. de tubo de ligação flexível, pvc - 1/2"x30/40cm.
- Instalação de 1 uni. de sifão com copo, tipo reforçado, pvc rígido - 1 1/2"x2".
- Aplicação de 0,79m² de emboço interno desempenado para pintura - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:3/12 m2 0,79
- Revestimento de 0,51m² de azulejos, junta amarração ou a prumo - assentes com argamassa colante.
- Aplicação de 5,84m² de polimento de piso de granilite ou argamassa de alta resistência.
- Aplicação de 5,84m² de resina epóxi para piso granilite.
- Pintura de 22,70m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida - parede.
- Pintura de 6,30m² de esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento.
- Pintura de 5,60 m de esmalte sintético - rodapés, guarnições e molduras de madeira.
- Pintura de 1,60m² de esmalte sintético - estruturas metálicas.
- Remoção de 1,60m² de pintura em esquadrias e peças de serralheria - lixa.

- Limpeza de 1,82m² DE vidros em geral, inclusive caixilho.
- Limpeza e lavagem de 0,51m² de parede com revestimento em pastilha ou material cerâmico por hidrojateamento com rejuntamento.
- Limpeza e lavagem de 11,96m² de piso por hidrojateamento.
- Instalação de 1 uni. de placa para porta c/ desenho universal (conforme padrão pmsp).

Sanitário Funcionários

- Retirada de 1 uni. de folha de porta de passagem ou janela.
- Retirada de 1 uni. de fechadura de embutir, completa.
- Retirada de 1 uni. de dobradiça.
- Recolocação de 1 uni. de folha de porta de passagem ou janela.
- Recolocação de 1 uni. de fechadura de embutir, completa.
- Recolocação de 1 unid. de dobradiça.
- Instalação de 1,00m² de tela mosquiteiro em arame galvanizado malha 14, fio 28 inclusive requadro.
- Recolocação de 1m² de braço de alavanca.
- Instalação de 1,00m² de caixilhos e troca de rebites.
- Instalação de 1 uni. de interruptor simples - 1 tecla - (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 1 uni. de saboneteira para sabão líquido.
- Instalação de 1 uni. de porta toalha de papel inter folhas.
- Instalação de 1 uni. de tubo de ligação flexível, pvc - 1/2"x30/40cm.
- Instalação de 1 uni. de sifão com copo, tipo reforçado, pvc rígido - 1 1/2"x2".
- Instalação de 1 uni. de assento sanitário branco.
- Execução de 4,15m² de emboço interno desempenado para pintura - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:3/12.
- Revestimento de 4,15m² de azulejos, junta amarração ou a prumo - assentes com argamassa colante.
- Aplicação de 1,69m² de polimento de piso de granilite ou argamassa de alta resistência.
- Aplicação de 1,69m² de resina epóxi para piso granilite.
- Pintura de 6,30m² de esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento.
- Pintura de 5,60m² de esmalte sintético - rodapés, guarnições e molduras de madeira.
- Pintura de 1,82m² de esmalte sintético - estruturas metálicas.
- Remoção de 1,82m² de pintura em esquadrias e peças de serralheria – lixa.
- Limpeza de 1,82m² de vidros em geral, inclusive caixilho.
- Limpeza e lavagem de 0,51m² de parede com revestimento em pastilha ou material cerâmico por hidrojateamento com rejuntamento.

- Limpeza e lavagem de 11,96m² de piso por hidrojateamento.
- Instalação de 1 uni. de placa para porta c/ desenho universal (conforme padrão pmsp).

Consultório 04

- Instalação de 0,98m² de armário com portas, revestimento externo e interno em laminado melamínico.
- Instalação de 4 uni. de gavetas para armário, revestimento externo em laminado melamínico.
- Retirada de 1 uni. de folha de porta de passagem ou janela.
- Retirada de 1 uni. de fechadura de embutir, completa.
- Retirada de 3 uni. de dobradiças.
- Recolocação de 1 uni. de folha de porta de passagem ou janela.
- Recolocação de 1 uni. de fechadura de embutir, completa.
- Recolocação de 3 uni. de dobradiça.
- Instalação de 1,82m² de tela mosquito em arame galvanizado malha 14, fio 28 inclusive requadro.
- Recolocação de 1,82m² de braço de alavanca.
- Instalação de 1,82m² de caixilhos e troca de rebites.
- Instalação de 1 uni. de interruptor simples - 1 tecla - (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 7 uni. de tomada simples de embutir - 110/220v (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 1 uni. de tomada simples, 2p+t, 20a (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 2 uni. de tomada rj 45 para informática com placa.
- Instalação de 1 uni. de tubo de ligação flexível, pvc - 1/2"x30/40cm
- Instalação de 1 uni. de sifão com copo, tipo reforçado, pvc rígido - 1 1/2"x2".
- Execução de 0,79m² de emboço interno desempenado para pintura - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:3/12.
- Revestimento de 0,51m² de azulejos, junta amarração ou a prumo - assentes com argamassa colante.
- Aplicação de 11,96m² de polimento de piso de granilite ou argamassa de alta resistência.
- Aplicação de 11,96m² de resina epóxi para piso granilite.
- Pintura de 35,70m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida - parede.
- Pintura de 11,96m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida - teto.
- Pintura de 6,30m² de esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento.

- Pintura de 5,60m² de esmalte sintético - rodapés, guarnições e molduras de madeira.
- Pintura de 1,82m² de esmalte sintético - estruturas metálicas.
- Remoção de 1,82m² de pintura em esquadrias e peças de serralheria – lixa.
- Limpeza de 1,82m² d vidros em geral, inclusive caixilho.
- Limpeza e lavagem de 0,51m² de parede com revestimento em pastilha ou material cerâmico por hidrojateamento com rejuntamento.
- Limpeza e lavagem de 11,96m² de piso por hidrojateamento.
- Instalação de 1 uni. de placa para porta c/ desenho universal (conforme padrão pmisp).

Consultório 03

- Instalação de 0,98m² de armário com portas, revestimento externo e interno em laminado melamínico.
- Instalação de 4 uni. de gavetas para armário, revestimento externo em laminado melamínico.
- Retirada de 1 uni. de folha de porta de passagem ou janela.
- Retirada de 1 uni. de fechadura de embutir, completa.
- Retirada de 3 uni. de dobradiças.
- Recolocação de 1 uni. de folha de porta de passagem ou janela.
- Recolocação de 1 uni. de fechadura de embutir, completa.
- Recolocação de 3 uni. de dobradiça.
- Instalação de 1,82m² de tela mosquiteiro em arame galvanizado malha 14, fio 28 inclusive requadro.
- Recolocação de 1,82m² de braço de alavanca.
- Instalação de 1,82m² de caixilhos e troca de rebites.
- Instalação de 1 uni. de interruptor simples - 1 tecla - (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 7 uni. de tomada simples de embutir - 110/220v (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 1 uni. de tomada simples, 2p+t, 20a (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 2 uni. de tomada rj 45 para informática com placa.
- Instalação de 1 uni. de tubo de ligação flexível, pvc - 1/2"x30/40cm
- Instalação de 1 uni. de sifão com copo, tipo reforçado, pvc rígido - 1 1/2"x2".
- Execução de 0,79m² de emboço interno desempenado para pintura - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:3/12.
- Revestimento de 0,51m² de azulejos, junta amarração ou a prumo - assentes com argamassa colante.

- Aplicação de 11,96m² de polimento de piso de granilite ou argamassa de alta resistência.
- Aplicação de 11,96m² de resina epóxi para piso granilite.
- Pintura de 35,70m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida - parede.
- Pintura de 11,96m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida – teto.
- Pintura de 6,30m² de esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento.
- Pintura de 5,60m² de esmalte sintético - rodapés, guarnições e molduras de madeira.
- Pintura de 1,82m² de esmalte sintético - estruturas metálicas.
- Remoção de 1,82m² de pintura em esquadrias e peças de serralheria – lixa.
- Limpeza de 1,82m² d vidros em geral, inclusive caixilho.
- Limpeza e lavagem de 0,51m² de parede com revestimento em pastilha ou material cerâmico por hidrojetamento com rejuntamento.
- Limpeza e lavagem de 11,96m² de piso por hidrojetamento.
- Instalação de 1 uni. de placa para porta c/ desenho universal (conforme padrão pmsp).

Consultório 02

- Instalação de 0,98m² de armário com portas, revestimento externo e interno em laminado melamínico.
- Instalação de 4 uni. de gavetas para armário, revestimento externo em laminado melamínico.
- Retirada de 1 uni. de folha de porta de passagem ou janela.
- Retirada de 1 uni. de fechadura de embutir, completa.
- Retirada de 3 uni. de dobradiças.
- Recolocação de 1 uni. de folha de porta de passagem ou janela.
- Recolocação de 1 uni. de fechadura de embutir, completa.
- Recolocação de 3 uni. de dobradiça.
- Instalação de 1,82m² de tela mosquiteiro em arame galvanizado malha 14, fio 28 inclusive requadro.
- Recolocação de 1,82m² de braço de alavanca.
- Instalação de 1,82m² de caixilhos e troca de rebites.
- Instalação de 1 uni. de interruptor simples - 1 tecla - (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 7 uni. de tomada simples de embutir - 110/220v (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 1 uni. de tomada simples, 2p+t, 20a (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 2 uni. de tomada rj 45 para informática com placa.

- Instalação de 1 uni. de tubo de ligação flexível, pvc - 1/2"x30/40cm
- Instalação de 1 uni. de sifão com copo, tipo reforçado, pvc rígido - 1 1/2"x2".
- Execução de 0,79m² de emboço interno desempenado para pintura - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:3/12.
- Revestimento de 0,51m² de azulejos, junta amarração ou a prumo - assentes com argamassa colante.
- Aplicação de 11,96m² de polimento de piso de granilite ou argamassa de alta resistência.
- Aplicação de 11,96m² de resina epóxi para piso granilite.
- Pintura de 35,70m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida - parede.
- Pintura de 11,96m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida - teto.
- Pintura de 6,30m² de esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento.
- Pintura de 5,60m² de esmalte sintético - rodapés, guarnições e molduras de madeira.
- Pintura de 1,82m² de esmalte sintético - estruturas metálicas.
- Remoção de 1,82m² de pintura em esquadrias e peças de serralheria - lixa.
- Limpeza de 1,82m² d vidros em geral, inclusive caixilho.
- Limpeza e lavagem de 0,51m² de parede com revestimento em pastilha ou material cerâmico por hidrojateamento com rejuntamento.
- Limpeza e lavagem de 11,96m² de piso por hidrojateamento.
- Instalação de 1 uni. de placa para porta c/ desenho universal (conforme padrão pmsp).

Consultório 01

- Instalação de 0,98m² de armário com portas, revestimento externo e interno em laminado melamínico.
- Instalação de 4 uni. de gavetas para armário, revestimento externo em laminado melamínico.
- Retirada de 1 uni. de folha de porta de passagem ou janela.
- Retirada de 1 uni. de fechadura de embutir, completa.
- Retirada de 3 uni. de dobradiças.
- Recolocação de 1 uni. de folha de porta de passagem ou janela.
- Recolocação de 1 uni. de fechadura de embutir, completa.
- Recolocação de 3 uni. de dobradiça.
- Instalação de 1,82m² de tela mosquiteiro em arame galvanizado malha 14, fio 28 inclusive requadro.
- Recolocação de 1,82m² de braço de alavanca.
- Instalação de 1,82m² de caixilhos e troca de rebites.

- Instalação de 1 uni. de interruptor simples - 1 tecla - (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 7 uni. de tomada simples de embutir - 110/220v (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 1 uni. de tomada simples, 2p+t, 20a (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 2 uni. de tomada rj 45 para informática com placa.
- Instalação de 1 uni. de tubo de ligação flexível, pvc - 1/2"x30/40cm
- Instalação de 1 uni. de sifão com copo, tipo reforçado, pvc rígido - 1 1/2"x2".
- Execução de 0,79m² de emboço interno desempenado para pintura - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:3/12.
- Revestimento de 0,51m² de azulejos, junta amarração ou a prumo - assentes com argamassa colante.
- Aplicação de 11,96m² de polimento de piso de granilite ou argamassa de alta resistência.
- Aplicação de 11,96m² de resina epóxi para piso granilite.
- Pintura de 35,70m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida - parede.
- Pintura de 11,96m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida - teto.
- Pintura de 6,30m² de esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento.
- Pintura de 5,60m² de esmalte sintético - rodapés, guarnições e molduras de madeira.
- Pintura de 1,82m² de esmalte sintético - estruturas metálicas.
- Remoção de 1,82m² de pintura em esquadrias e peças de serralheria - lixa.
- Limpeza de 1,82m² d vidros em geral, inclusive caixilho.
- Limpeza e lavagem de 0,51m² de parede com revestimento em pastilha ou material cerâmico por hidrojateamento com rejuntamento.
- Limpeza e lavagem de 11,96m² de piso por hidrojateamento.
- Instalação de 1 uni. de placa para porta c/ desenho universal (conforme padrão pmsp).

Triagem

- Retirada de 1 uni. de folha de porta de passagem ou janela.
- Retirada de 1 uni. de fechadura de embutir, completa.
- Recolocação de 1 uni. de folha de porta de passagem ou janela.
- Recolocação de 1 uni. de fechaduras de embutir, completa.
- Recolocação de 3 uni. de dobradiças.
- Recolocação de 1,58m de braço de alavanca.
- Instalação de 7 uni. de tomada simples de embutir - 110/220v (substituição de espelho - novo padrão).

- Instalação de 1 uni. de tomada simples, 2p+t, 20a (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 6 uni. de tomada rj 45 para informática com placa.
- Instalação de 1 uni. de tubo de ligação flexível, pvc - 1/2"x30/40cm.
- Instalação de 1 uni. de sifão com copo, tipo reforçado, pvc rígido - 1 1/2"x2".
- Aplicação de 11,96m² de polimento de piso de granilite ou argamassa de alta resistência.
- Aplicação de 11,96m² de resina epóxi para piso granilite.
- Pintura de 33,74m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida - parede.
- Pintura de 10,35 de tinta acrílica - reboco com massa corrida - teto.
- Pintura de 1,82m² de esmalte sintético - estruturas metálicas.
- Remoção de 1,82m² de pintura em esquadrias e peças de serralheria - lixa.
- Limpeza e lavagem de 11,96m² de piso por hidrojateamento.
- Instalação de 1 uni. de placa para porta c/ desenho universal (conforme padrão pmsp)

Exame Covid

- Instalação de 4 uni. de gavetas para armário, revestimento externo em laminado melamínico.
- Retirada de 1 uni. de fechadura de embutir, completa
- Retirada de 3 uni. de dobradiças.
- Recolocação de 1 uni. de folha de porta de passagem ou janela.
- Recolocação de 3 uni. de dobradiças.
- Instalação de 1,82m² de tela mosquiteiro em arame galvanizado malha 14, fio 28 inclusive requadro.
- Recolocação de 1,82m de braço de alavanca.
- Instalação de 1,82m² de caixilhos e troca de rebites.
- Instalação de 1 uni. de interruptor simples - 1 tecla - (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 7 uni. de tomada simples de embutir - 110/220v (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 1 uni. de tomada simples, 2p+t, 20a (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 2 uni. de tomada rj 45 para informática com placa.
- Retirada de 1 uni. de torneira.
- Retirada de 1,65m² de tampo úmido.
- Recolocação de 1 uni. de sifão.
- Recolocação de 1 uni. de torneira.

- Instalação de 1 uni. de tubo de ligação flexível, pvc - 1/2"x30/40cm.
- Instalação de 1 unidade de sifão com copo, tipo reforçado, pvc rígido - 1 1/2"x2".
- Execução de 1,83m² de emboço interno desempenado para pintura - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:3/12.
- Revestimento 1,83m² de azulejos, junta amarração ou a prumo - assentes com argamassa colante.
- Demolição de 1,83m² de revestimento cerâmico ou similar.
- Aplicação de 11,96m² de polimento de piso de granilite ou argamassa de alta resistência.
- Aplicação de 11,96m² de resina epóxi para piso granilite.
- Pintura de 35,70 de tinta acrílica - reboco com massa corrida - parede.
- Pintura de 11,96 de tinta acrílica - reboco com massa corrida - teto.
- Pintura de 6,30m² de esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento.
- Pintura de 5,60m² de esmalte sintético - rodapés, guarnições e molduras de madeira.
- Pintura de 1,82m² de esmalte sintético - estruturas metálicas.
- Remoção de 1,82m² de pintura em esquadrias e peças de serralheria - lixa.
- Limpeza de 1,82m² de vidros em geral, inclusive caixilho.
- Limpeza e lavagem de 0,51m² de parede com revestimento em pastilha ou material cerâmico por hidrojateamento com rejuntamento.
- Limpeza e lavagem de 11,96m² de piso por hidrojateamento.
- Instalação de 1 uni. de placa para porta c/ desenho universal (conforme padrão pmsp)

Sala de Emergência

- Instalação de 0,98m² de armário com portas, revestimento externo e interno em laminado melamínico.
- Instalação de 4 uni. de gavetas para armário, revestimento externo em laminado melamínico.
- Retirada de 3 uni. de folhas de porta de passagem ou janela (01 porta e 02 armários).
- Retirada de 1 uni. de fechadura de embutir, completa.
- Retirada de 3 uni. de dobradiças.
- Recolocação de 1 uni de folha de porta de passagem ou janela.
- Recolocação de 1 uni. de fechadura de embutir, completa.
- Recolocação de 3 uni. de dobradiças.
- Instalação de 1,82m² de tela mosquiteiro em arame galvanizado malha 14, fio 28 inclusive requadro.
- Recolocação de 1,82m² de braço de alavanca.

- Instalação de 1,82m² de caixilhos e troca de rebites.
- Instalação de 1 uni. de interruptor simples - 1 tecla - (substituição de espelho - novo padrão).;
- Instalação de 7 uni. de tomada simples de embutir - 110/220v (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 1 uni. de tomada simples, 2p+t, 20a (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 2 uni. de tomada rj 45 para informática com placa.
- Instalação de 1 uni. de lavatório oval de embutir, louça branca - exclusive torneira.
- Instalação de 1 uni. de torneira clínica de mesa - 12 cm - 1/2".
- Instalação de 2 uni. de tubo de ligação flexível, pvc - 1/2"x30/40cm.
- Instalação de 2 uni. de sifão com copo, tipo reforçado, pvc rígido - 1 1/2"x2".
- Execução de 0,79m² de emboço interno desempenado para pintura - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:3/12.
- Revestimento de 0,51m² de azulejos, junta amarração ou a prumo - assentes com argamassa colante.
- Aplicação de 11,96m² de polimento de piso de granilite ou argamassa de alta resistência.
- Aplicação de 11,96m² de resina epóxi para piso granilite.
- Pintura de 35,70m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida - parede.
- Pintura de 11,96m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida - teto.
- Pintura de 6,30m² de esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento.
- Pintura de 5,60m² de esmalte sintético - rodapés, guarnições e molduras de madeira.
- Pintura de 1,82m² de esmalte sintético - estruturas metálicas.
- Remoção de 1,82m² de pintura em esquadrias e peças de serralheria - lixa.
- Limpeza de 1,82m² de vidros em geral, inclusive caixilho.
- Limpeza e lavagem de 0,51m² de parede com revestimento em pastilha ou material cerâmico por hidrojateamento com rejuntamento.
- Limpeza e lavagem de 11,96m² de piso por hidrojateamento.
- Instalação de 1 uni. de placa para porta c/ desenho universal (conforme padrão pmisp).

Inalação

- Instalação de 9,20m² de faixa bate maca em laminado melamínico para porta de madeira.
- Instalação de 0,98m² de armário com portas, revestimento externo e interno em laminado melamínico.

- Instalação de 4 uni. de gaveta para armário, revestimento externo em laminado melamínico.
- Retirada de 4 uni. de folhas de porta de passagem ou janela (01 porta e 03 armário).
- Retirada de 1 uni. de fechadura de embutir, completa.
- Retirada de 3 uni. de dobradiças.
- Recolocação de 1 uni. de folha de porta de passagem ou janela.
- Recolocação de 1 uni. de fechadura de embutir, completa.
- Recolocação de 3 uni. dobradiças.
- Instalação de 1,82m² de tela mosquiteiro em arame galvanizado malha 14, fio 28 inclusive requadro.
- Recolocação de 1,82m de braço de alavanca.
- Instalação de 1,82m² de caixilhos e troca de rebites.
- Instalação de 1 uni. de interruptor simples - 1 tecla - (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 7 unidades de tomada simples de embutir - 110/220v (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 1 uni. de tomada simples, 2p+t, 20a (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 2 uni. de tomada rj 45 para informática com placa.
- Instalação de 1 uni. de torneira clinica de mesa - 12 cm - 1/2".
- Instalação de 2 uni. de tubo de ligação flexível, pvc - 1/2"x30/40cm.
- Instalação de 1 uni. de sifão com copo, tipo reforçado, pvc rígido - 1 1/2"x2".
- Execução de 0,72m² de emboço interno desempenado para pintura - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:3/12.
- Revestimento de 0,51m² de azulejos, junta amarração ou a prumo - assentes com argamassa colante.
- Aplicação de 11,96m² de polimento de piso de granilite ou argamassa de alta resistência.
- Aplicação de 11,96m² de resina epóxi para piso granilite.
- Pintura de 35,70m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida - parede.
- Pintura de 11,96m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida - teto.
- Pintura de 6,30m² de esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento.
- Pintura de 5,60m² esmalte sintético - rodapés, guarnições e molduras de madeira.
- Pintura de 1,82m² de esmalte sintético - estruturas metálicas.
- Remoção de 1,82m² de pintura em esquadrias e peças de serralheria - lixa.
- Limpeza de 1,82m² de vidros em geral, inclusive caixilho.

- Limpeza e lavagem de 0,51m² de parede com revestimento em pastilha ou material cerâmico por hidrojateamento com rejuntamento.
- Limpeza e lavagem de 11,96m² de piso por hidrojateamento.
- Instalação de 1 uni. de placa para porta c/ desenho universal (conforme padrão pmsp).

ECG Eletrocardiograma

- Instalação de 0,98m² de armário com portas, revestimento externo e interno em laminado melamínico.
- Instalação de 4 uni. de gaveta para armário, revestimento externo em laminado melamínico.
- Retirada de 3 uni. de folhas de porta de passagem ou janela (01 porta e 03 armário).
- Retirada de 1 uni. de fechadura de embutir, completa.
- Retirada de 3 uni. de dobradiças.
- Recolocação de 1 uni. de folha de porta de passagem ou janela.
- Recolocação de 1 uni. de fechadura de embutir, completa.
- Recolocação de 3 uni. dobradiças.
- Instalação de 1,58m² de tela mosquito em arame galvanizado malha 14, fio 28 inclusive requadro.
- Recolocação de 1,58m de braço de alavanca.
- Instalação de 1,58m² de caixilhos e troca de rebites.
- Instalação de 1 uni. de interruptor simples - 1 tecla - (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 7 unidades de tomada simples de embutir - 110/220v (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 1 uni. de tomada simples, 2p+t, 20a (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 2 uni. de tomada rj 45 para informática com placa.
- Instalação de 1 uni. de tubo de ligação flexível, pvc - 1/2"x30/40cm.
- Instalação de 1 uni. de sifão com copo, tipo reforçado, pvc rígido - 1 1/2"x2".
- Execução de 0,79m² de emboço interno desempenado para pintura - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:3/12.
- Revestimento de 0,51m² de azulejos, junta amarração ou a prumo - assentes com argamassa colante.
- Demolição de 0,79m² de revestimento cerâmico ou similar.
- Aplicação de 11,96m² de polimento de piso de granilite ou argamassa de alta resistência.
- Aplicação de 11,96m² de resina epóxi para piso granilite.
- Pintura de 33,74m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida - parede.

- Pintura de 10,35m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida – teto.
- Pintura de 6,30m² de esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento.
- Pintura de 2,40m² esmalte sintético - rodapês, guarnições e molduras de madeira.
- Pintura de 5,46m² de esmalte sintético - estruturas metálicas.
- Remoção de 1,82m² de pintura em esquadrias e peças de serralheria – lixa.
- Limpeza de 1,82m² de vidros em geral, inclusive caixilho.
- Limpeza e lavagem de 0,51m² de parede com revestimento em pastilha ou material cerâmico por hidrojateamento com rejuntamento.
- Limpeza e lavagem de 11,96m² de piso por hidrojateamento.
- Instalação de 1 uni. de placa para porta c/ desenho universal (conforme padrão pmsp).

Medicação Adulta

- Instalação de 1,95m² de armário com portas, revestimento externo e interno em laminado melamínico.
- Instalação de 4 uni. de gaveta para armário, revestimento externo em laminado melamínico.
- Retirada de 4 uni. de folhas de porta de passagem ou janela (01 porta e 03 armário).
- Retirada de 1 uni. de fechadura de embutir, completa.
- Retirada de 3 uni. de dobradiças.
- Recolocação de 1 uni. de folha de porta de passagem ou janela.
- Recolocação de 1 uni. de fechadura de embutir, completa.
- Recolocação de 3 uni. dobradiças.
- Instalação de 2,76m² de tela mosquiteiro em arame galvanizado malha 14, fio 28 inclusive requadro.
- Recolocação de 2,76m de braço de alavanca.
- Instalação de 2,76m² de caixilhos e troca de rebites.
- Instalação de 1 uni. de interruptor simples - 1 tecla - (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 10 unidades de tomada simples de embutir - 110/220v (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 1 uni. de tomada simples, 2p+t, 20a (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 2 uni. de tomada rj 45 para informática com placa.
- Instalação de 1 uni. de tubo de ligação flexível, pvc - 1/2"x30/40cm.
- Instalação de 1 uni. de sifão com copo, tipo reforçado, pvc rígido - 1 1/2"x2".
- Execução de 1,83m² de emboço interno desempenado para pintura - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:3/12.

- Revestimento de 1,83m² de azulejos, junta amarração ou a prumo - assentes com argamassa colante.
- Demolição de 1,83m² de revestimento cerâmico ou similar.
- Aplicação de 18,12m² de polimento de piso de granilite ou argamassa de alta resistência.
- Aplicação de 18,12m² de resina epóxi para piso granilite.
- Pintura de 42,27m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida - parede.
- Pintura de 18,27m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida - teto.
- Pintura de 6,30m² de esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento.
- Pintura de 5,60m² esmalte sintético - rodapés, guarnições e molduras de madeira.
- Pintura de 2,76m² de esmalte sintético - estruturas metálicas.
- Remoção de 2,76m² de pintura em esquadrias e peças de serralheria - lixa.
- Limpeza de 1,82m² de vidros em geral, inclusive caixilho.
- Limpeza e lavagem de 0,51m² de parede com revestimento em pastilha ou material cerâmico por hidrojateamento com rejuntamento.
- Limpeza e lavagem de 11,96m² de piso por hidrojateamento.
- Instalação de 1 uni. de placa para porta c/ desenho universal (conforme padrão pmsp).

V. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- As instalações elétricas deverão ser determinadas por um projeto elétrico desenvolvido pela contratada, de modo a utilizar as instalações elétricas existentes, assim como o quadro de energia, para as tomadas de uso geral. As instalações das tomadas novas tomadas necessárias deverão ser dimensionadas e alimentadas por um quadro novo a ser instalado.
- Todos os disjuntores deverão ser padrão IEC dimensionados de acordo com o projeto.
- Todos os barramentos de cobre dos quadros deverão ser protegidos com placas de vinílico. Conforme NBR 5410.
- Fornecimento de luminárias com lâmpadas LED. (conforme planilha orçamentária).
- Os pontos de tomada e iluminação contemplam toda a sua infraestrutura (eletroduto, cabeamento, caixas de passagem, entre outros), podendo ser aparente (eletroduto galvanizado) ou embutido (eletroduto corrugado).

VI. NOTAS

- 11) O transporte do material até o local de descarte, bem como pagamento da taxa do aterro é responsabilidade da CONTRATADA;

- 12) Considerar isolamento acústico durante a demolição, visando minimizar ruídos que possam gerar incômodo para os pacientes e profissionais da unidade, com a colocação de tapumes de compensado de 6mm de espessura;
- 13) Considerar isolamento coberto na região de saída de material;
- 14) Todo o material a ser instalado deve ser fornecido pela contratada;
- 15) As atividades no local da obra, deverão ser atualizadas através de Diário de Obras constantemente;
- 16) Durante toda a obra, todo o local onde está sendo feito o serviço e o canteiro de obras, deverá ser mantido sempre limpo e organizado. Todos os materiais retirados ou entulhos gerados pela obra deverão ser destinados, conforme observação a seguir;
- 17) O padrão de cores referente a pintura deve seguir o manual de identidade visual/UBS de janeiro de 2019.
- 18) Os batentes devem possuir dimensões de acordo com a espessura da parede.
- 19) Os serviços mencionados neste documento servem como referência para levantamento de interferências e apresentação da planilha de custo.
- 20) Todas as atividades a serem executadas devem seguir suas devidas normas regulamentadoras.

REFORMA CONSULTÓRIOS, COLETA, GERÊNCIA E REGULAÇÃO

VII. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços preliminares

- Deverá ser instalada placa de obra no padrão fornecido pela Secretaria de Obras, devidamente fixada em estrutura de madeira.
- A área da obra deverá ser limpa (antes e depois da obra) e isolada com a utilização de tapumes de compensado (espessura de 6mm) ou costaneira de pinho, de forma a evitar o acesso de pessoas estranhas ao local. O tapume deverá possuir boas condições de acabamento e rigidez suficiente para evitar danos com moradores, ventos e outros.
- Para o abrigo de materiais e equipamentos, poderá ser utilizada a própria área da obra, com a localização do abrigo sendo objeto de estudo pela Contratada. Porém, deve ser observado o livre acesso ao canteiro de obra, bem como a movimentação de pessoal e equipamentos, ficando a responsabilidade à contratada.
- Emissão de ART de Execução.
- Execução de estudo de solo e projeto estrutural.

- Apresentação de cronograma de obras, de acordo com a ordem cronológica dos lotes de intervenções.

Especificações gerais das áreas internas

- Instalação de soleiras em todas os vãos das portas em granito cinza sem polimento.
- Realização de Limpeza geral da obra.

Área Externa

Novos Consultórios

- Execução de 134,67m² de alvenaria estrutural para construção dos consultórios.
- Remoção de 7,31m³ de entulho com caçamba metálica, inclusive carga manual e descarga em bota-fora.
- Construção de 2m³ de caixa de ligação ou inspeção - escavação e apiloamento.
- Construção de 0,10m³ de caixa de ligação ou inspeção - lastro de concreto (fundo).
- Construção de 8,00m² de caixa de ligação ou inspeção - alvenaria de 1 tijolo, revestida.
- Construção de 2m² de caixa de ligação ou inspeção - tampa de concreto.
- Construção de 45m de broca de concreto - diâmetro de 30cm.
- Escavação manual de 15,77m³ com profundidade igual ou inferior a 1,50m.
- Apiloamento de 52,57m² do fundo de valas, para simples regularização.
- Construção de 2,63m² de lastro de brita.
- Construção de 4,62m² de forma comum de tábuas de pinus.
- Construção de 630,83kg de armadura em aço ca-50.
- Concretagem de 7,17m³ fck=20,0mpa - virado na obra.
- Demolição de 0,32m³ mecanizada de concreto simples.
- Construção de 4,98m³ de vergas, cintas e pilaretes de concreto.
- Demolição de 4,55m³ de alvenaria em geral (tijolos ou blocos).
- Impermeabilização de 55,87m² a base de emulsão asfáltica - estruturada com tecido poliéster - 2 camadas de estruturante.
- Instalação de 62,13m² de telha ondulada crfs 8mm.
- Instalação de 12,98m² de cumeeira para telha ondulada (crfs, pvc rígido e poliéster), trapezoidal e greca (pvc rígido e poliéster).
- Execução de 52,57m² de cobertura em estrutura de madeira com telha ondulada crfs 8mm.
- Instalação de 3 batentes de madeira, e guarnições ou molduras de 4,5 cm.
- Instalação de 3 portas lisa especial/sólida de madeira, de dimensões de 0,82 x 2,10 metros.
- Instalação de 3 fechaduras tipo gorge (55mm) - tráfego intenso, maçaneta em zamac, guarnições em aço, acabamento cromado brilhante para porta.

- Instalação de 9 dobradiças em aço laminado.
- Armário com portas, revestimento externo e interno com laminados melamínico de 2,93m².
- Gaveta para armário 9 unidades, revestimento interno em laminado melamínico.
- Instalação de 9,60m² caixilhos em ferro perfilado – fixo, com ventilação permanente.
- Instalação de grade de proteção do tipo ferro chato em todos os caixilhos.
- Instalação de tela mosquiteiro.
- Instalação de eletroduto galvanizado para realizar a ligação do quadro elétrico da unidade como o quadro elétrico do anexo.
- Instalação de quadro de distribuição para até 16 disjuntores, inclusa alimentação do quadro e instalação dos disjuntores que irão alimentar o anexo.
- Instalação de 3 interruptores simples de 1 tecla em condutele, a uma altura de 1,20m do piso acabado.
- Instalação de 24 tomadas em condutele de sendo 14 tomadas 10A 110v e 2 tomadas 20A 220V de uso geral.
- Instalação de 3 mini disjuntor – tipo europeu (IEC) – bipolar 6/25A
- Instalação de 3 mini disjuntor – tipo europeu (IEC) – unipolar 6/25A
- Instalação de 8 pontos de luz.
- Terminal ou conector de pressão – para fio até 6mm² 18 unidades.
- Instalação de 8 luminárias do tipo comercial de embutir com corpo, aletas planas, tampa porta lâmpadas em chapa de aço tratada e pintada na cor branca. Serão utilizados cabos condutores de 1,5mm² isolamento para 0,7KV para as instalações da rede elétrica.
- Tomada Rj 45 para informática com placa 6 un.
- Cabo Utp - Categoria 4 E 5 Pares 400m.
- Rack 8U'S Com ventilação, bandeja fixa e régua de tomadas - instalado 1 un.
- Instalação e alimentação de switch de 24 portas, incluso rack.
- Execução de toda tubulação de água fria, com tubos de PVC rígido soldável a serem dimensionados pelo projeto hidráulico, incluso registro de gaveta.
- Execução de toda tubulação de esgoto, com tubos de PVC rígido a serem dimensionados pelo projeto hidráulico.
- Instalação de caixa sifonada de pvc rígido - 150X150Mm 1uni.
- Construção de caixa de ligação ou inspeção - escavação e apiloamento 1m³.
- Construção de caixa de ligação ou inspeção - lastro de concreto (fundo) 0,05m³.
- Construção de caixa de ligação ou inspeção - alvenaria de 1 tijolo, revestida 4m².
- Construção de caixa de ligação ou inspeção - tampa de concreto 1m²

- Instalação de 12,98m de calha em pvc com 125 ≤ diâm. ≤ 150Mm - deságue na caixa de captação pluvial.
- Construção de 110 m de canaleta de alvenaria para grelha ou tampa de concreto L=30Cm.
- Instalação de 14,52m condutor em tubo de pvc rígido, ponta e bolsa - 100Mm (4").
- Instalação de 3 lavatórios com coluna, inclusive ralo e sifão para escoamento da água ao sistema de esgoto.
- Instalação de 3 uni. de torneira de mesa com acionamento manual e fechamento automático.
- Instalação de 3 uni. de saboneteira para sabão líquido
- Instalação de 3 uni. de porta toalha de papel inter folhas.
- Instalação de tanque de louça branca com capacidade mínima de 30 litros, inclusive ralo e sifão para escoamento da água ao sistema de esgoto.
- Instalação de 3 uni. de tubo de ligação flexível, pvc - 1/2"X30/40Cm
- Instalação de 3 uni. de sifão com copo, tipo reforçado, pvc Rígido - 1 1/2"X2"
- Aplicação de 126,72m² de revestimento interno com chapisco na alvenaria executada.
- Aplicação de 126,72 revestimento com gesso
- Instalação de 1,98m² de revestimento em azulejo com assentamento em argamassa comum.
- Aplicação de 63,86m² de revestimento externo com chapisco na alvenaria executada.
- Aplicação de 63,86m² de revestimento externo com reboco na alvenaria executada.
- Aplicação de 10 m de reparos em trincas e rachaduras.
- Execução de 32,24m² de forro de gesso acartonado.
- Execução de 32,24m² de piso cerâmico esmaltado (PEI – 5), aplicado com argamassa colante.
- Execução de 39,40m de rodapé embutido em piso cerâmico esmaltado a uma altura 10 cm do piso acabado.
- Instalação de 9,62 m² de vidro liso comum, transparente incolor - espessura 5Mm (Conforme Padrão Existente).
- Execução de 222,82m² pintura completa do ambiente interno (paredes e forro de gesso), com aplicação de massa corrida e tinta acrílica acetinada lavável, com no mínimo 02 demãos e líquido preparador de paredes ou selador.

- Execução de 184,25m² de pintura completa do ambiente externo, com aplicação de massa corrida e tinta PVA (latéx), com no mínimo 02 demãos e líquido preparador de paredes ou selador.
- Execução de 17,01m² pintura nos elementos de madeira (porta, batente e guarnições), com emassamento e aplicação tinta de esmalte sintético para madeira, com no mínimo 02 demãos.
- Execução de 19,20m² pintura nos elementos de metal (porta e caixilhos), com fundo preparador e aplicação tinta de esmalte sintético para metal, com no mínimo 02 demãos, na cor branca ou determinada pela fiscalização da obra.
- Instalação de uma placa para porta c/ desenho universal (conforme padrão pmsp).

Área Interna

Nova Coleta - AMA

- Demolição de 0,42m³ de alvenaria em geral (tijolos ou blocos)
- Instalação de 1 uni. de porta lisa comum/encabeçada - 92X210Cm
- Instalação de 1 jg de batente de madeira (14cm) - para porta com bandeira
- Instalação de 1 conjunto de fechadura de cilindro, caixa rasa (22mm) - porta em montante estreito.
- Instalação de 0,98 m² de armário com portas, revestimento externo e interno em aminado melamínico.
- Instalação de 4 uni. de gaveta para armário, revestimento externo em laminado melamínico.
- Retirada de 1 folha de porta de passagem ou janela.
- Retirada de 1 fechadura de embutir, completa.
- Retirada de 3 dobradiças.
- Recolocação de 1 folha de porta de passagem ou janela.
- Recolocação de 1 fechadura de embutir, completa.
- Recolocação de 3 dobradiças.
- guarnição ou moldura de madeira - 4,5cm.
- dobradiça em aço laminado, cromada - 3 1/2"x3".
- cp.03/20/21 - caixilho em ferro perfilado - fixo, com ventilação permanente.
- tela de proteção em arame n.12, malha de 1/2" - inclusive requadro.
- Instalação de 2,40m² tela mosquiteiro em arame galvanizado malha 14, fio 28 inclusive requadro.

- Instalação de 1 uni. de interruptor simples - 1 tecla - (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 7 uni. de tomada simples de embutir - 110/220v (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 1 uni. de tomada simples, 2p+t, 20a (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 4 uni. de tomada rj 45 para informática com placa.
- Instalação de 1 uni. de torneira clínica de mesa - 12 cm - 1/2".
- Instalação de 0,55m² de tampo para bancada úmida - aço inox n.18 (18:8).
- Instalação de 1 uni. de tubo de ligação flexível, pvc - 1/2"x30/40cm.
- Instalação de 1 uni. de sifão com copo, tipo reforçado, pvc rígido - 1 1/2"x2".
- Execução de 0,79m² de emboço interno desempenado para pintura - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:3/12
- Execução de 0,51m² de azulejos, junta amarração ou a prumo - assentes com argamassa colante.
- Instalação de 1m de soleira para porta em granito cinza sem polimento (fosco).
- Aplicação de 11,96m² de polimento de piso de granilite ou argamassa de alta resistência.
- Aplicação de 11,96 de resina epóxi para piso granilite.
- Instalação de 2,40m² de vidro impresso comum, translúcido incolor - tipo canelado, 4mm.
- Pintura de 13,88m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida - parede.
- Pintura de 5,17m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida - teto.
- Pintura de 6,30m² de esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento.
- Pintura de 5,60m² de esmalte sintético - rodapés, guarnições e molduras de madeira.
- Pintura de 4,80m² de esmalte sintético - estruturas metálicas.
- Instalação de 1 uni. de placa para porta c/ desenho universal (conforme padrão pmsp).

Nova Gerência

- Instalação de 0,98m² de armário com portas, revestimento externo e interno em laminado melamínico.
- Instalação de 4 uni. de gaveta para armário, revestimento externo em laminado melamínico.

- Retirada de 1 uni. de folha de porta de passagem ou janela.
- Retirada de 1 uni. de fechadura de embutir, completas.
- Retirada de 3 uni. de dobradiças.
- Recolocação de 1 uni. de folha de porta de passagem ou janela.
- Recolocação de 1 uni. de fechadura de embutir, completa.
- Recolocação de 3 uni. de dobradiças.
- Instalação de 1,82m² de tela mosquiteiro em arame galvanizado malha 14, fio 28 inclusive requadro.
- Recolocação de 1,82m de braço de alavanca.
- Instalação de 1,82m² de caixilhos e troca de rebites.
- Instalação de 1 uni. de interruptor simples - 1 tecla - (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 7 uni. de tomada simples de embutir - 110/220v (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de tomada simples, 2p+t, 20a (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 4 uni. de tomada rj 45 para informática com placa.
- Instalação de 1 uni. de tubo de ligação flexível, pvc - 1/2"x30/40cm
- Instalação de 1 uni. de sifão com copo, tipo reforçado, pvc rígido - 1 1/2"x2"
- Execução de 0,79m² de emboço interno desempenado para pintura - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:3/12
- Execução de 0,51m² de azulejos, junta amarração ou a prumo - assentes com argamassa colante.
- Aplicação de 11,96m² de polimento de piso de granilite ou argamassa de alta resistência.
- Aplicação de 11,96m² de resina epóxi para piso granilite.
- Pintura de 35,70m² tinta acrílica - reboco com massa corrida - parede.
- Pintura de 11,96m² tinta acrílica - reboco com massa corrida - teto.
- Pintura de 6,30m² de esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento.
- Pintura de 5,60m² de esmalte sintético - rodapés, guarnições e molduras de madeira.
- Pintura de 1,82m² de esmalte sintético - estruturas metálicas.
- Remoção de 1,82m² de pintura em esquadrias e peças de serralheria - lixa.
- Limpeza de 1,82m² de vidros em geral, inclusive caixilho.

- Limpeza e lavagem de 0,51m² de parede com revestimento em pastilha ou material cerâmico por hidrojateamento com rejuntamento.
- Limpeza e lavagem de 11,96m² de piso por hidrojateamento.
- Instalação de 1 uni. de placa para porta c/ desenho universal (conforme padrão pmsp).

Nova Regulação

- demolição de 0,42m³ de alvenaria em geral (tijolos ou blocos).
- Instalação de 1 uni. de porta lisa comum/ encabeçada - 92x210cm.
- Instalação de 1 jg. de batente de madeira (14cm) - para porta com bandeira.
- Instalação de 1 conjunto de fechadura de cilindro, caixa rasa (22mm) - porta com montante estreito.
- Instalação de 0,98m² de armário com portas, revestimento externo e interno em laminado melamínico.
- Instalação de 4 uni. de gaveta para armário, revestimento externo em laminado melamínico.
- Instalação de 5,10m de guarnição ou moldura de madeira - 4,5cm.
- Instalação de 3 uni. de dobradiça em aço laminado, cromada - 3 1/2"x3".
- Instalação de 1 uni. de interruptor simples - 1 tecla - (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 7 uni. de tomada simples de embutir - 110/220v (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 1 uni. de tomada simples, 2p+t, 20a (substituição de espelho - novo padrão).
- Instalação de 4 uni. de tomada rj 45 para informática com placa.
- Instalação de 1 uni. de soleira para porta em granito cinza sem polimento (fosco).
- Aplicação de 6,88 m² de polimento de piso de granilite ou argamassa de alta resistência.
- Aplicação de 6,88m² de resina epóxi para piso granilite.
- Pintura de 37,64m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida – parede.
- Pintura de 7,57m² de tinta acrílica - reboco com massa corrida – teto.
- Pintura de 11,34m² de esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento.
- Pintura de 1,82m² de esmalte sintético - estruturas metálicas.
- Limpeza e lavagem de 7,57m² de piso por hidrojateamento.
- Instalação de 1 uni. de placa para porta c/ desenho universal (conforme padrão pmsp).

Omissos

- Itens previstos e/ou não especificados (desvio de tubulações existentes, reforços estruturais, instalações provisórias, remanejamento de instalações existentes e etc. conforme nbr 16280)

VIII. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- As instalações elétricas deverão ser determinadas por um projeto elétrico desenvolvido pela contratada, de modo a utilizar as instalações elétricas existentes, assim como o quadro de energia, para as tomadas de uso geral. As instalações das tomadas novas tomadas necessárias deverão ser dimensionadas e alimentadas por um quadro novo a ser instalado.
- Todos os disjuntores deverão ser padrão IEC dimensionados de acordo com o projeto.
- Todos os barramentos de cobre dos quadros deverão ser protegidos com placas de vinílico. Conforme NBR 5410.
- Fornecimento de luminárias com lâmpadas LED. (conforme planilha orçamentária).
- Os pontos de tomada e iluminação contemplam toda a sua infraestrutura (eletroduto, cabeamento, caixas de passagem, entre outros), podendo ser aparente (eletroduto galvanizado) ou embutido (eletroduto corrugado).

IX. NOTAS

- O transporte do material até o local de descarte, bem como pagamento da taxa do aterro é responsabilidade da CONTRATADA;
- Considerar isolamento acústico durante a demolição, visando minimizar ruídos que possam gerar incômodo para os pacientes e profissionais da unidade, com a colocação de tapumes de compensado de 6mm de espessura;
Considerar isolamento coberto na região de saída de material;
Todo o material a ser instalado deve ser fornecido pela contratada;
- As atividades no local da obra, deverão ser atualizadas através de Diário de Obras constantemente;
- Durante toda a obra, todo o local onde está sendo feito o serviço e o canteiro de obras, deverá ser mantido sempre limpo e organizado. Todos os materiais retirados ou entulhos gerados pela obra deverão ser destinados, conforme observação a seguir;
- O padrão de cores referente a pintura deve seguir o manual de identidade visual/UBS de janeiro de 2019.
- Os batentes devem possuir dimensões de acordo com a espessura da parede.

- Os serviços mencionados neste documento servem como referência para levantamento de interferências e apresentação da planilha de custo.
- Todas as atividades a serem executadas devem seguir suas devidas normas regulamentadoras.

PLANILHA DE ESTIMATIVA - UBS			
Unidade: AMA / UBS Jardim Tietê I - Novos Consultórios - ÁREA DA UBS			
Local: Avenida Engenho Novo, 120, São Mateus - São Paulo - SP			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD
	FARMÁCIA		
07-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
07-09-00	ARMÁRIOS		
07-09-14	ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	0,98
07-09-31	GAVETA PARA ARMÁRIO, REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	UN	4,00
07-60-00	RETIRADAS		
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-60-50	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-60-70	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
07-70-00	RECOLOCAÇÕES		
07-70-01	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-70-50	RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-70-70	RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
08-00-00	ESQUADRIAS METÁLICAS		
08-02-00	CAIXILHOS		
08-02-81	EP. 11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	2,28
08-70-00	RECOLOCAÇÕES		
08-70-20	RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA	M	2,28
08-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
08-80-49	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	2,28
09-00-00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
09-82-00	SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS		
09-82-01	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V (substituição de espelho - novo padrão)	UN	7,00
09-82-18	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
10-00-00	INST. HIDRO-SANITÁRIAS		
10-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
10-80-76	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	1,00
10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	1,00
13-00-00	PISOS		

13-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
13-80-61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	17,18
13-80-71	RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE	M2	17,18
15-00-00	PINTURA		
15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - PAREDE	M2	42,69
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - TETO	M2	17,18
15-02-00	PINTURA EM MADEIRA		
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	6,30
15-02-14	ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA	M	5,60
15-03-00	PINTURA EM METAL		
15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	2,28
15-50-00	DEMOLIÇÕES		
15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	2,28
17-00-00	SERV.COMPLEMENTARES		
17-05-00	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO		
17-05-97	PLACA PARA PORTA C/ DESENHO UNIVERSAL (conforme padrão PMSP)	UN	1,00
	VACINA		
07-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
07-09-00	ARMÁRIOS		
07-09-14	ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	0,98
07-09-31	GAVETA PARA ARMÁRIO, REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	UN	4,00
07-60-00	RETIRADAS		
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-60-50	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-60-70	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
07-70-00	RECOLOCAÇÕES		
07-70-01	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-70-50	RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-70-70	RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
08-00-00	ESQUADRIAS METÁLICAS		
08-02-00	CAIXILHOS		
08-02-81	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	1,81
08-70-00	RECOLOCAÇÕES		
08-70-20	RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA	M	1,81
08-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
08-80-49	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	1,81
09-00-00	INSTALACOES ELETRICAS		
09-82-00	SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS		
09-82-01	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V (substituição de espelho - novo padrão)	UN	7,00
09-82-18	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
10-00-00	INST.HIDRO-SANITARIAS		

10-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
10-80-76	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	1,00
10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	1,00
12-00-00	PISOS		
13-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
13-80-61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	11,87
13-80-71	RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE	M2	11,87
15-00-00	PINTURA		
15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - PAREDE	M2	35,60
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - TETO	M2	11,87
15-02-00	PINTURA EM MADEIRA		
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	6,30
15-02-14	ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA	M	5,60
15-03-00	PINTURA EM METAL		
15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1,81
15-50-00	DEMOLIÇÕES		
15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	1,81
17-00-00	SERV.COMPLEMENTARES		
17-05-00	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO		
17-05-97	PLACA PARA PORTA C/ DESENHO UNIVERSAL (conforme padrão PMSP)	UN	1,00
	EXPURGO / ESTERILIZAÇÃO		
07-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
07-60-00	RETIRADAS		
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-60-50	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-60-70	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
07-70-00	RECOLOCAÇÕES		
07-70-01	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-70-50	RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-70-70	RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
08-00-00	ESQUADRIAS METÁLICAS		
08-02-00	CAIXILHOS		
08-02-81	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	1,40
08-03-00	PORTAS ESPECIAIS		
08-03-11	PP.48 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA PASSA-PRATOS	M2	0,18
08-70-00	RECOLOCAÇÕES		
08-70-20	RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA	M	1,40
08-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
08-80-49	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	1,40
09-00-00	INSTALACOES ELETRICAS		
09-82-00	SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS		
09-82-01	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V (substituição de espelho - novo padrão)	UN	7,00

09-82-18	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
10-00-00	INST.HIDRO-SANITARIAS		
10-14-00	METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS		
10-14-77	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO - ESPESSURA 2CM	M2	0,25
10-14-86	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8)	M2	2,26
10-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
10-80-76	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	1,00
10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	1,00
13-00-00	PISOS		
13-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
13-80-61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	11,70
13-80-71	RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE	M2	11,70
15-00-00	PINTURA		
15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - TETO	M2	11,70
15-02-00	PINTURA EM MADEIRA		
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	6,30
15-02-14	ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÊS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA	M	5,60
15-03-00	PINTURA EM METAL		
15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1,40
15-50-00	DEMOLIÇÕES		
15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	1,40
17-00-00	SERV.COMPLEMENTARES		
17-05-00	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO		
17-05-97	PLACA PARA PORTA C/ DESENHO UNIVERSAL (conforme padrão PMSP)	UN	1,00
	ACOLHIMENTO C/ SANITÁRIO		
07-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
07-09-00	ARMÁRIOS		
07-09-14	ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	0,98
07-09-31	GAVETA PARA ARMÁRIO,REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	UN	4,00
07-60-00	RETIRADAS		
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-60-50	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-60-70	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
07-70-00	RECOLOCAÇÕES		
07-70-01	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-70-50	RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-70-70	RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
08-00-00	ESQUADRIAS METÁLICAS		
08-02-00	CAIXILHOS		
08-02-81	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	1,79
08-70-00	RECOLOCAÇÕES		
08-70-20	RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA	M	1,79
08-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		

08-80-49	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	1,79
09-00-00	INSTALACOES ELETRICAS		
09-82-00	SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS		
09-82-01	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V (substituição de espelho - novo padrão)	UN	7,00
09-82-18	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
10-00-00	INST.HIDRO-SANITARIAS		
10-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
10-80-76	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	1,00
10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	1,00
13-00-00	PISOS		
13-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
13-80-61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	11,78
13-80-71	RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE	M2	11,78
15-00-00	PINTURA		
15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - PAREDE	M2	35,48
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - TETO	M2	11,78
15-02-00	PINTURA EM MADEIRA		
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	6,30
15-02-14	ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA	M	5,60
15-03-00	PINTURA EM METAL		
15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1,82
15-50-00	DEMOLIÇÕES		
15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	1,82
17-00-00	SERV.COMPLEMENTARES		
17-05-00	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO		
17-05-97	PLACA PARA PORTA C/ DESENHO UNIVERSAL (conforme padrão PMSP)	UN	1,00
	CURATIVO		
07-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
07-09-00	ARMÁRIOS		
07-09-14	ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	0,98
07-09-31	GAVETA PARA ARMÁRIO, REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	UN	4,00
07-60-00	RETIRADAS		
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-60-50	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-60-70	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
07-70-00	RECOLOCAÇÕES		
07-70-01	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-70-50	RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-70-70	RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
08-00-00	ESQUADRIAS METÁLICAS		
08-02-00	CAIXILHOS		
08-02-81	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	1,82

08-70-00	RECOLOCAÇÕES		
08-70-20	RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA	M	1,82
08-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
08-80-49	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	1,82
09-00-00	INSTALACOES ELETRICAS		
09-82-00	SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS		
09-82-01	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V (substituição de espelho - novo padrão)	UN	7,00
09-82-18	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
10-00-00	INST.HIDRO-SANITARIAS		
10-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
10-80-76	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	1,00
10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	1,00
13-00-00	PISOS		
13-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
13-80-61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	11,96
13-80-71	RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE	M2	11,96
15-00-00	PINTURA		
15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - PAREDE	M2	35,70
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - TETO	M2	11,96
15-02-00	PINTURA EM MADEIRA		
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	6,30
15-02-14	ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA	M	5,60
15-03-00	PINTURA EM METAL		
15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1,82
15-50-00	DEMOLIÇÕES		
15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	1,82
17-00-00	SERV.COMPLEMENTARES		
17-05-00	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO		
17-05-97	PLACA PARA PORTA C/ DESENHO UNIVERSAL (conforme padrão PMSP)	UN	1,00

	GERÊNCIA		
07-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
07-09-00	ARMÁRIOS		
07-09-14	ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	0,98
07-09-31	GAVETA PARA ARMÁRIO, REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	UN	4,00
07-60-00	RETIRADAS		
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-60-50	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-60-70	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
07-70-00	RECOLOCAÇÕES		
07-70-01	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-70-50	RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-70-70	RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS	UN	3,00

08-00-00	ESQUADRIAS METÁLICAS		
08-02-00	CAIXILHOS		
08-02-81	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	1,85
08-70-00	RECOLOCAÇÕES		
08-70-20	RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA	M	1,85
08-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
08-80-49	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	1,85
09-00-00	INSTALACOES ELETRICAS		
09-82-00	SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS		
09-82-01	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V (substituição de espelho - novo padrão)	UN	7,00
09-82-18	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
10-00-00	INST.HIDRO-SANITARIAS		
10-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
10-80-76	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	1,00
10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	1,00
13-00-00	PISOS		
13-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
13-80-61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	12,14
13-80-71	RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE	M2	12,14
15-00-00	PINTURA		
15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - PAREDE	M2	35,90
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - TETO	M2	12,14
15-02-00	PINTURA EM MADEIRA		
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	6,30
15-02-14	ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA	M	5,60
15-03-00	PINTURA EM METAL		
15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1,85
15-50-00	DEMOLIÇÕES		
15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	1,85
17-00-00	SERV.COMPLEMENTARES		
17-05-00	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO		
17-05-97	PLACA PARA PORTA C/ DESENHO UNIVERSAL (conforme padrão PMSP)	UN	1,00
	COLETA		
07-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
07-09-00	ARMÁRIOS		
07-09-14	ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	0,98
07-09-31	GAVETA PARA ARMÁRIO, REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	UN	4,00
07-60-00	RETIRADAS		
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-60-50	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-60-70	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
07-70-00	RECOLOCAÇÕES		

07-70-01	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-70-60	RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-70-70	RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
08-00-00	ESQUADRIAS METÁLICAS		
08-02-00	CAIXILHOS		
08-02-81	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	1,51
08-70-00	RECOLOCAÇÕES		
08-70-20	RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA	M	1,51
08-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
08-80-49	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	1,51
09-00-00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
09-82-00	SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS		
09-82-01	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V (substituição de espelho - novo padrão)	UN	7,00
09-82-18	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
10-00-00	INST.HIDRO-SANITÁRIAS		
10-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
10-80-76	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	1,00
10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	1,00
13-00-00	PISOS		
13-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
13-80-61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	9,94
13-80-71	RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE	M2	9,94
15-00-00	PINTURA		
15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - PAREDE	M2	33,54
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - TETO	M2	9,94
15-02-00	PINTURA EM MADEIRA		
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	6,30
15-02-14	ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA	M	5,60
15-03-00	PINTURA EM METAL		
15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1,51
15-50-00	DEMOLIÇÕES		
15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	1,51
17-00-00	SERV.COMPLEMENTARES		
17-05-00	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO		
17-05-97	PLACA PARA PORTA C/ DESENHO UNIVERSAL (conforme padrão PMSP)	UN	1,00
	REGULAÇÃO		
07-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
07-09-00	ARMÁRIOS		
07-09-14	ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	0,98
07-09-31	GAVETA PARA ARMÁRIO, REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	UN	4,00
07-60-00	RETIRADAS		
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00

07-60-50	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-60-70	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
07-70-00	RECOLOCAÇÕES	-	-
07-70-01	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-70-50	RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-70-70	RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
08-00-00	ESQUADRIAS METÁLICAS		
08-02-00	CAIXILHOS		
08-02-81	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	1,51
08-70-00	RECOLOCAÇÕES		
08-70-20	RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA	M	1,51
08-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
08-80-49	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	1,51
09-00-00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
09-82-00	SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS		
09-82-01	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V (substituição de espelho - novo padrão)	UN	7,00
09-82-18	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
10-00-00	INST.HIDRO-SANITÁRIAS		
10-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
10-80-76	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	1,00
10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	1,00
13-00-00	PISOS		
13-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
13-80-61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	9,94
13-80-71	RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE	M2	9,94
15-00-00	PINTURA		
15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - PAREDE	M2	33,54
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - TETO	M2	9,94
15-02-00	PINTURA EM MADEIRA		
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	6,30
15-02-14	ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA	M	5,60
15-03-00	PINTURA EM METAL		
15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1,51
15-50-00	DEMOLIÇÕES		
15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	1,51
17-00-00	SERV.COMPLEMENTARES		
17-05-00	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO		
17-05-97	PLACA PARA PORTA C/ DESENHO UNIVERSAL (conforme padrão PMSP)	UN	1,00
	SALA DO IDOSO C/ SANITÁRIO		
07-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
07-09-00	ARMÁRIOS		
07-09-14	ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	0,98

07-09-31	GAVETA PARA ARMÁRIO, REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	UN	4,00
07-60-00	RETIRADAS		
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-60-50	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-60-70	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
07-70-00	RECOLOCAÇÕES		
07-70-01	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-70-50	RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-70-70	RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
08-00-00	ESQUADRIAS METÁLICAS		
08-02-00	CAIXILHOS		
08-02-81	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	1,51
08-70-00	RECOLOCAÇÕES		
08-70-20	RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA	M	1,51
08-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
08-80-48	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	1,51
09-00-00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
09-82-00	SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS		
09-82-01	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V (substituição de espelho - novo padrão)	UN	7,00
09-82-18	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
10-00-00	INST. HIDRO-SANITÁRIAS		
10-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
10-80-76	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	1,00
10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	1,00
13-00-00	PISOS		
13-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
13-80-61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	9,94
13-80-71	RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE	M2	9,94
15-00-00	PINTURA		
15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - PAREDE	M2	33,54
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - TETO	M2	9,94
15-02-00	PINTURA EM MADEIRA		
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	6,30
15-02-14	ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA	M	5,60
15-03-00	PINTURA EM METAL		
15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1,51
15-50-00	DEMOLIÇÕES		
15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	1,51
17-00-00	SERV. COMPLEMENTARES		
17-05-00	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO		
17-05-97	PLACA PARA PORTA C/ DESENHO UNIVERSAL (conforme padrão PMSP)	UN	1,00
	SALA DO IDOSO (PEQUENA)		
07-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA		

07-60-00	RETIRADAS		
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-60-50	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-60-70	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
07-70-00	RECOLOCAÇÕES		
07-70-01	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-70-50	RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-70-70	RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
09-00-00	INSTALACOES ELETRICAS		
09-82-00	SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS		
09-82-01	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V (substituição de espelho - novo padrão)	UN	7,00
09-82-18	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
10-00-00	INST.HIDRO-SANITÁRIAS		
10-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
10-80-76	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	1,00
10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	1,00
13-00-00	PISOS		
13-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
13-80-61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	2,59
13-80-71	RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE	M2	2,59
15-00-00	PINTURA		
15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - PAREDE	M2	13,97
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - TETO	M2	2,59
15-02-00	PINTURA EM MADEIRA		
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	6,30
15-02-14	ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA	M	5,60
15-50-00	DEMOLIÇÕES		
15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	1,82
17-00-00	SERV.COMPLEMENTARES		
17-05-00	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO		
17-05-97	PLACA PARA PORTA C/ DESENHO UNIVERSAL (conforme padrão PMSP)	UN	1,00
	PRODUÇÃO		
07-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
07-09-00	ARMÁRIOS		
07-09-14	ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	0,98
07-09-31	GAVETA PARA ARMÁRIO, REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	UN	4,00
07-60-00	RETIRADAS		
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-60-50	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-60-70	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
07-70-00	RECOLOCAÇÕES		
07-70-01	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-70-50	RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00

07-70-70	RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
08-00-00	ESQUADRIAS METÁLICAS		
08-02-00	CAIXILHOS		
08-02-81	EP. 11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	1,82
08-70-00	RECOLOCAÇÕES		
08-70-20	RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA	M	1,82
08-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
08-80-49	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	1,82
09-00-00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
09-82-00	SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS		
09-82-01	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V (substituição de espelho - novo padrão)	UN	7,00
09-82-18	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
10-00-00	INST. HIDRO-SANITÁRIAS		
10-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
10-80-76	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	1,00
10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	1,00
13-00-00	PISOS		
13-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
13-80-61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	11,96
13-80-71	RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE	M2	11,96
15-00-00	PINTURA		
15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - PAREDE	M2	35,70
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - TETO	M2	11,96
15-02-00	PINTURA EM MADEIRA		
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	6,30
15-02-14	ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA	M	5,60
15-03-00	PINTURA EM METAL		
15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1,82
15-50-00	DEMOLIÇÕES		
15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	1,82
17-00-00	SERV. COMPLEMENTARES		
17-05-00	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO		
17-05-97	PLACA PARA PORTA C/ DESENHO UNIVERSAL (conforme padrão PMSP)	UN	1,00
	CIRCULAÇÃO		
08-00-00	ESQUADRIAS METÁLICAS		
08-70-00	RECOLOCAÇÕES		
08-70-20	RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA	M	1,82
08-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
08-80-49	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	1,82
13-00-00	PISOS		
13-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
13-80-61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	294,24
13-80-71	RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE	M2	294,24

15-00-00	PINTURA		
15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - PAREDE	M2	530,49
15-03-00	PINTURA EM METAL		
15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	212,20
15-50-00	DEMOLIÇÕES		
15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	106,10
07-00-00	NOVA SALA COLETA SWAB		
04-00-00	VEDOS		
04-01-00	ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS		
04-01-41	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM	M2	6,58
07-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
07-01-00	PORTAS DE PASSAGEM		
07-01-07	PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM	UN	1,00
07-01-50	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	1,00
07-80-01	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 4,5CM	M	5,10
07-02-00	FERRAGENS E COMPLEMENTOS METÁLICOS		
07-02-16	FECHADURA TIPO GORGE (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZEMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE	UN	1,00
07-80-50	DOBRADIÇA EM AÇO LAMINADO, CROMADA - 3 1/2"X3"	UN	3,00
08-00-00	ESQUADRIAS METÁLICAS		
08-02-00	CAIXILHOS		
08-02-03	CP.03/20/21 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE	M2	1,20
08-02-75	EP.07 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO	M2	1,20
08-02-81	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	1,20
09-00-00	INSTALACOES ELETRICAS		
09-07-00	PONTOS DE ENERGIA		
09-07-01	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	1,00
09-07-60	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	7,00
09-07-90	PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL	UN	1,00
09-09-00	APARELHOS DE ILUMINAÇÃO		
09-09-54	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM CORPO, ALETAS PLANAS, TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16/20W - COMPLETA	UN	1,00
09-86-00	TOMADAS		
09-86-10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	2,00
10-00-00	INST.HIDRO-SANITARIAS		
10-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
10-80-76	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	1,00
10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	1,00
10-13-08	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00
10-14-09	TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2"	UN	1,00
11-00-00	REVESTIMENTOS		
11-02-00	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		

11-02-09	EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	12,60
11-02-15	REVESTIMENTO COM GESSO	M2	25,20
11-02-29	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	0,60
11-03-00	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	3,00
11-03-13	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	3,00
12-00-00	FORROS		
12-01-00	FORROS FALSOS		
12-01-43	FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	2,00
13-00-00	PISOS		
13-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
13-02-05	GRANILITE - ESPESSURA 8MM	M2	5,05
13-80-71	RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE	M2	5,05
15-00-00	PINTURA		
15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - PAREDE	M2	25,20
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - TETO	M2	5,05
15-02-00	PINTURA EM MADEIRA		
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	6,30
15-03-00	PINTURA EM METAL		
15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1,40
17-00-00	SERV.COMPLEMENTARES		
17-05-00	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO		
17-05-97	PLACA PARA PORTA C/ DESENHO UNIVERSAL (conforme padrão PMSP)	UN	1,00
07-00-00	CALHA FRONTAL		
10-00-00	INST.HIDRO-SANITARIAS		
10-11-00	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - CAPTAÇÃO		
10-11-10	CALHA EM PVC COM 125 ≤ DIÂM. ≤ 150MM	M	6,00
10-12-00	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBULAÇÃO		
10-12-16	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	M	4,00
07-00-00	CANALETA FUNDOS		
02-00-00	FUNDAÇÕES		
02-01-00	FUNDAÇÃO PROFUNDA		
02-01-03	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	M	12,00
02-02-00	VALAS		
02-02-01	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	4,00
02-02-10	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	4,00
02-02-15	LASTRO DE BRITA	M3	0,20
02-03-00	FUNDAÇÃO - FORMA		
02-03-01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	5,76
02-04-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	32,00
02-05-00	FUNDAÇÃO - CONCRETO		
02-05-06	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	0,95
10-00-00	INST.HIDRO-SANITARIAS		

10-11-00	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - CAPTAÇÃO		
10-11-03	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	20,00
10-12-00	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBULAÇÃO		
10-12-16	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	M	4,00
07-00-00	JARDIM		
18-00-00	PAISAGISMO		
18-01-00	SERVIÇOS GERAIS		
18-03-03	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	M2	100,00
18-10-00	TRATAMENTO PAISAGÍSTICO DE PISOS		
18-10-56	ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO NC.26	M	50,00
18-10-90	TORNEIRA PARA JARDIM HD.16	UN	1,00
18-12-00	MOBILIÁRIO EXTERNO		
18-12-02	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	1,00

PLANILHA DE ESTIMATIVA - AMA			
Unidade: AMA / UBS Jardim Tietê I - Novos Consultórios - ÁREA DO AMA			
Local: Avenida Engenho Novo, 120, São Mateus - São Paulo - SP			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD
	CONSULTÓRIO 05		
07-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
07-09-00	ARMÁRIOS		
07-09-14	ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	0,72
07-09-31	GAVETA PARA ARMÁRIO, REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	UN	2,00
07-60-00	RETIRADAS		
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-60-50	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-60-70	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
07-70-00	RECOLOCAÇÕES		
07-70-01	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-70-50	RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-70-70	RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
08-00-00	ESQUADRIAS METÁLICAS		
08-02-00	CAIXILHOS		
08-02-81	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	1,60
08-70-00	RECOLOCAÇÕES		
08-70-20	RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA	M	1,60
08-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
08-80-49	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	1,60
09-00-00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
09-82-00	SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS		
09-82-01	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V (substituição de espelho - novo padrão)	UN	7,00
09-82-18	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-86-10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	2,00

10-00-00	INST.HIDRO-SANITARIAS		
10-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
10-80-76	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	1,00
10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	1,00
11-00-00	REVESTIMENTOS		
11-02-00	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
11-02-09	EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	0,79
11-02-29	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	0,51
13-00-00	PISOS		
13-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
13-80-61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	5,84
13-80-71	RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE	M2	5,84
15-00-00	PINTURA		
15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - PAREDE	M2	22,70
15-02-00	PINTURA EM MADEIRA		
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	6,30
15-02-14	ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA	M	5,60
15-03-00	PINTURA EM METAL		
15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1,60
15-50-00	DEMOLIÇÕES		
15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	1,60
17-00-00	SERV.COMPLEMENTARES		
17-04-00	LIMPEZA		
17-04-10	LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO	M2	1,82
17-04-13	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU MATERIAL CERÂMICO POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO	M2	0,51
17-04-14	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	11,96
17-05-00	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO		
17-05-97	PLACA PARA PORTA C/ DESENHO UNIVERSAL (conforme padrão PMSP)	UN	1,00
	SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS		
07-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-60-50	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-60-70	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
07-70-00	RECOLOCAÇÕES		
07-70-01	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-70-50	RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-70-70	RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
08-00-00	ESQUADRIAS METÁLICAS		
08-02-00	CAIXILHOS		
08-02-81	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	1,00
08-70-00	RECOLOCAÇÕES		
08-70-20	RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA	M	1,00
08-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		

08-80-49	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	1,00
09-00-00	INSTALACOES ELETRICAS		
09-82-00	SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS		
09-82-01	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
10-00-00	INST.HIDRO-SANITARIAS		
10-14-00	METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS		
10-14-91	SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO	UN	1,00
10-14-97	PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS	UN	1,00
10-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
10-80-76	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	1,00
10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	1,00
10-14-52	ASSENTO SANITÁRIO BRANCO	UN	1,00
11-00-00	REVESTIMENTOS		
11-02-00	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
11-02-09	EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	4,15
11-02-29	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	4,15
13-00-00	PISOS		
13-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
13-80-61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	1,69
13-80-71	RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE	M2	1,69
15-00-00	PINTURA		
15-02-00	PINTURA EM MADEIRA		
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	6,30
15-02-14	ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA	M	5,60
15-03-00	PINTURA EM METAL		
15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1,82
15-50-00	DEMOLIÇÕES		
15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	1,82
17-00-00	SERV.COMPLEMENTARES		
17-04-00	LIMPEZA		
17-04-10	LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO	M2	1,82
17-04-13	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU MATERIAL CERÂMICO POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO	M2	0,51
17-04-14	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	11,96
17-05-00	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO		
17-05-97	PLACA PARA PORTA C/ DESENHO UNIVERSAL (conforme padrão PMSP)	UN	1,00
	CONSULTÓRIO 04		
07-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
07-09-00	ARMÁRIOS		
07-09-14	ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	0,98
07-09-31	GAVETA PARA ARMÁRIO, REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	UN	4,00
07-60-00	RETIRADAS		
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-60-50	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-60-70	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	3,00

07-70-00	RECOLOCAÇÕES		
07-70-01	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-70-50	RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-70-70	RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
08-00-00	ESQUADRIAS METÁLICAS		
08-02-00	CAIXILHOS		
08-02-81	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	1,82
08-70-00	RECOLOCAÇÕES		
08-70-20	RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA	M	1,82
08-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
08-80-49	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	1,82
09-00-00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
09-82-00	SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS		
09-82-01	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V (substituição de espelho - novo padrão)	UN	7,00
09-82-18	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-86-10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	2,00
10-00-00	INST.HIDRO-SANITÁRIAS		
10-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
10-80-76	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	1,00
10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	1,00
11-00-00	REVESTIMENTOS		
11-02-00	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
11-02-09	EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	0,79
11-02-29	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	0,51
13-00-00	PISOS		
13-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
13-80-61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	11,96
13-80-71	RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE	M2	11,96
15-00-00	PINTURA		
15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - PAREDE	M2	35,70
15-01-18	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - TETO	M2	11,96
15-02-00	PINTURA EM MADEIRA		
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	6,30
15-02-14	ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA	M	5,60
15-03-00	PINTURA EM METAL		
15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1,82
15-50-00	DEMOLIÇÕES		
15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	1,82
17-00-00	SERV.COMPLEMENTARES		
17-04-00	LIMPEZA		
17-04-10	LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO	M2	1,82
17-04-13	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU MATERIAL CERÂMICO POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO	M2	0,51

17-04-14	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	11,96
17-05-00	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO		
17-05-97	PLACA PARA PORTA C/ DESENHO UNIVERSAL (conforme padrão PMSP)	UN	1,00
	CONSULTÓRIO 03		
07-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
07-09-00	ARMÁRIOS		
07-09-14	ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	0,98
07-09-31	GAVETA PARA ARMÁRIO, REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	UN	4,00
07-60-00	RETIRADAS		
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-60-50	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-60-70	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
07-70-00	RECOLOCAÇÕES		
07-70-01	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-70-50	RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-70-70	RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
08-00-00	ESQUADRIAS METÁLICAS		
08-02-00	CAIXILHOS		
08-02-81	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	1,82
08-70-00	RECOLOCAÇÕES		
08-70-20	RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA	M	1,82
08-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
08-80-49	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	1,82
09-00-00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
09-82-00	SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS		
09-82-01	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V (substituição de espelho - novo padrão)	UN	7,00
09-82-18	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-86-10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	2,00
10-00-00	INST. HIDRO-SANITÁRIAS		
10-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
10-80-76	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	1,00
10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	1,00
11-00-00	REVESTIMENTOS		
11-02-00	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
11-02-09	EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	0,79
11-02-29	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	0,51
13-00-00	PISOS		
13-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
13-80-61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	11,96
13-80-71	RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE	M2	11,96
15-00-00	PINTURA		
15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - PAREDE	M2	35,70

15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - TETO	M2	11,96
15-02-00	PINTURA EM MADEIRA		
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	6,30
15-02-14	ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA	M	5,60
15-03-00	PINTURA EM METAL		
15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1,82
15-50-00	DEMOLIÇÕES		
15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	1,82
17-00-00	SERV.COMPLEMENTARES		
17-04-00	LIMPEZA		
17-04-10	LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO	M2	1,82
17-04-13	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU MATERIAL CERÂMICO POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO	M2	0,51
17-04-14	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	11,96
17-05-00	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO		
17-05-97	PLACA PARA PORTA C/ DESENHO UNIVERSAL (conforme padrão PMSP)	UN	1,00
	CONSULTÓRIO 02		
07-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
07-09-00	ARMÁRIOS		
07-09-14	ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	0,98
07-09-31	GAVETA PARA ARMÁRIO, REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	UN	4,00
07-60-00	RETIRADAS		
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-60-50	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-60-70	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
07-70-00	RECOLOCAÇÕES		
07-70-01	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-70-50	RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-70-70	RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
08-00-00	ESQUADRIAS METÁLICAS		
08-02-00	CAIXILHOS		
08-02-81	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	1,82
08-70-00	RECOLOCAÇÕES		
08-70-20	RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA	M	1,82
08-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
08-80-49	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	1,82
09-00-00	INSTALACOES ELETRICAS		
09-82-00	SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS		
09-82-01	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V (substituição de espelho - novo padrão)	UN	7,00
09-82-18	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-86-10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	2,00
10-00-00	INST.HIDRO-SANITARIAS		
10-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
10-80-76	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	1,00
10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	1,00

11-00-00	REVESTIMENTOS		
11-02-00	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
11-02-09	EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	0,79
11-02-29	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	0,51
13-00-00	PISOS		
13-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
13-80-61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	11,96
13-80-71	RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE	M2	11,96
15-00-00	PINTURA		
15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - PAREDE	M2	35,70
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - TETO	M2	11,96
15-02-00	PINTURA EM MADEIRA		
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	6,30
15-02-14	ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA	M	5,60
15-03-00	PINTURA EM METAL		
15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1,82
15-50-00	DEMOLIÇÕES		
15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	1,82
17-00-00	SERV.COMPLEMENTARES		
17-04-00	LIMPEZA		
17-04-10	LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO	M2	1,82
17-04-13	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU MATERIAL CERÂMICO POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO	M2	0,51
17-04-14	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	11,96
17-05-00	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO		
17-05-97	PLACA PARA PORTA C/ DESENHO UNIVERSAL (conforme padrão PMSP)	UN	1,00
	CONSULTÓRIO 01		
07-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
07-09-00	ARMÁRIOS		
07-09-14	ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	0,98
07-09-31	GAVETA PARA ARMÁRIO, REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	UN	4,00
07-60-00	RETIRADAS		
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-60-50	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-60-70	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
07-70-00	RECOLOCAÇÕES		
07-70-01	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-70-50	RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-70-70	RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
08-00-00	ESQUADRIAS METÁLICAS		
08-02-00	CAIXILHOS		
08-02-81	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	1,58
08-70-00	RECOLOCAÇÕES		
08-70-20	RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA	M	1,58

08-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
08-80-49	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	1,58
09-00-00	INSTALACOES ELETRICAS		
09-82-00	SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS		
09-82-01	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V (substituição de espelho - novo padrão)	UN	7,00
09-82-18	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-86-10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	2,00
10-00-00	INST.HIDRO-SANITARIAS		
10-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
10-80-76	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	1,00
10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	1,00
11-00-00	REVESTIMENTOS		
11-02-00	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
11-02-09	EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	0,79
11-02-29	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	0,51
13-00-00	PISOS		
13-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
13-80-61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	11,96
13-80-71	RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE	M2	11,96
15-00-00	PINTURA		
15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - PAREDE	M2	33,74
15-01-18	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - TETO	M2	10,35
15-02-00	PINTURA EM MADEIRA		
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	6,30
15-02-14	ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA	M	5,60
15-03-00	PINTURA EM METAL		
15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1,82
15-50-00	DEMOLIÇÕES		
15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	1,82
17-00-00	SERV.COMPLEMENTARES		
17-04-00	LIMPEZA		
17-04-10	LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO	M2	1,82
17-04-13	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU MATERIAL CERÂMICO POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO	M2	0,51
17-04-14	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	11,96
17-05-00	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO		
17-05-97	PLACA PARA PORTA C/ DESENHO UNIVERSAL (conforme padrão PMSP)	UN	1,00
07-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
07-09-00	ARMÁRIOS		
07-09-14	ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	0,98
07-09-31	GAVETA PARA ARMÁRIO,REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	UN	4,00
07-60-00	RETIRADAS		

07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-60-50	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-60-70	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
07-70-00	RECOLOCAÇÕES		
07-70-01	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-70-50	RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-70-70	RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
08-00-00	ESQUADRIAS METÁLICAS		
08-02-00	CAIXILHOS		
08-02-81	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	1,58
08-70-00	RECOLOCAÇÕES		
08-70-20	RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA	M	1,58
08-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
08-80-49	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	1,58
09-00-00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
09-82-00	SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS		
09-82-01	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V (substituição de espelho - novo padrão)	UN	7,00
09-82-18	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-86-10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	6,00
10-00-00	INST.HIDRO-SANITÁRIAS		
10-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
10-80-76	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	1,00
10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	1,00
11-00-00	REVESTIMENTOS		
11-02-00	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
11-02-09	EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	0,79
11-02-29	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	0,51
13-00-00	PISOS		
13-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
13-80-61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	11,96
13-80-71	RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE	M2	11,96
15-00-00	PINTURA		
15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - PAREDE	M2	33,74
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - TETO	M2	10,35
15-02-00	PINTURA EM MADEIRA		
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	6,30
15-02-14	ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA	M	5,60
15-03-00	PINTURA EM METAL		
15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1,82
15-50-00	DEMOLIÇÕES		
15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	1,82
17-00-00	SERV.COMPLEMENTARES		
17-04-00	LIMPEZA		

17-04-10	LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO	M2	1,82
17-04-13	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU MATERIAL CERÂMICO POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO	M2	0,51
17-04-14	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	11,96
17-05-00	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO		
17-05-97	PLACA PARA PORTA C/ DESENHO UNIVERSAL (conforme padrão PMSP)	UN	1,00
	EXAME COVID		
07-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
07-09-00	ARMÁRIOS		
07-09-14	ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	0,98
07-09-31	GAVETA PARA ARMÁRIO, REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	UN	4,00
07-60-00	RETIRADAS		
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA (01 porta e 06 armários)	UN	7,00
07-60-50	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-60-70	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
07-70-00	RECOLOCAÇÕES		
07-70-01	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-70-50	RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-70-70	RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
08-00-00	ESQUADRIAS METÁLICAS		
08-02-00	CAIXILHOS		
08-02-81	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	1,82
08-70-00	RECOLOCAÇÕES		
08-70-20	RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA	M	1,82
08-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
08-80-49	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	1,82
09-00-00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
09-82-00	SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS		
09-82-01	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V (substituição de espelho - novo padrão)	UN	7,00
09-82-18	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-86-10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	2,00
10-00-00	INST. HIDRO-SANITÁRIAS		
10-60-00	RETIRADAS		
10-60-40	RETIRADA DE SIFÕES	UN	1,00
10-60-42	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	1,00
10-60-50	RETIRADA DO TAMPO ÚMIDO	M2	1,65
10-70-00	RECOLOCAÇÕES		
10-70-40	RECOLOCAÇÃO DE SIFÕES	UN	1,00
10-70-42	RECOLOCAÇÃO DE TORNEIRAS	UN	1,00
10-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
10-80-76	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	1,00
10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	1,00
11-00-00	REVESTIMENTOS		
11-02-00	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		

11-02-09	EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	1,83
11-02-29	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	1,83
11-50-00	DEMOLIÇÕES		
11-50-05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	1,83
13-00-00	PISOS		
13-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
13-80-61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	11,96
13-80-71	RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE	M2	11,96
15-00-00	PINTURA		
15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - PAREDE	M2	35,70
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - TETO	M2	11,96
15-02-00	PINTURA EM MADEIRA		
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	6,30
15-02-14	ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA	M	5,60
15-03-00	PINTURA EM METAL		
15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1,82
15-50-00	DEMOLIÇÕES		
15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	1,82
17-00-00	SERV.COMPLEMENTARES		
17-04-00	LIMPEZA		
17-04-10	LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO	M2	1,82
17-04-13	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU MATERIAL CERÂMICO POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO	M2	0,51
17-04-14	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	11,96
17-05-00	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO		
17-05-97	PLACA PARA PORTA C/ DESENHO UNIVERSAL (conforme padrão PMSP)	UN	1,00
	SALA DE EMERGÊNCIA		
07-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
07-09-00	ARMÁRIOS		
07-09-14	ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	0,98
07-09-31	GAVETA PARA ARMÁRIO, REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	UN	4,00
07-60-00	RETIRADAS		
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA (01 porta e 02 armários)	UN	3,00
07-60-50	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-60-70	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
07-70-00	RECOLOCAÇÕES		
07-70-01	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-70-50	RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-70-70	RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
08-00-00	ESQUADRIAS METÁLICAS		
08-02-00	CAIXILHOS		
08-02-81	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	1,82
08-70-00	RECOLOCAÇÕES		
08-70-20	RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA	M	1,82

08-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
08-80-49	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	1,82
09-00-00	INSTALACOES ELETRICAS		
09-82-00	SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS		
09-82-01	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V (substituição de espelho - novo padrão)	UN	7,00
09-82-18	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-86-10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	2,00
10-00-00	INST.HIDRO-SANITARIAS		
10-13-00	APARELHOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS		
10-13-16	LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00
10-14-00	METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS		
10-14-09	TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2"	UN	1,00
10-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
10-80-76	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	2,00
10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	2,00
11-00-00	REVESTIMENTOS		
11-02-00	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
11-02-09	EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	0,79
11-02-29	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	0,51
13-00-00	PISOS		
13-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
13-80-61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	11,96
13-80-71	RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE	M2	11,96
15-00-00	PINTURA		
15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - PAREDE	M2	35,70
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - TETO	M2	11,96
15-02-00	PINTURA EM MADEIRA		
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	6,30
15-02-14	ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA	M	5,60
15-03-00	PINTURA EM METAL		
15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1,82
15-50-00	DEMOLIÇÕES		
15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	1,82
17-00-00	SERV.COMPLEMENTARES		
17-04-00	LIMPEZA		
17-04-10	LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO	M2	1,82
17-04-13	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU MATERIAL CERÂMICO POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO	M2	0,51
17-04-14	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	11,96
17-05-00	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO		
17-05-97	PLACA PARA PORTA C/ DESENHO UNIVERSAL (conforme padrão PMSP)	UN	1,00
07-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA		

07-01-00	PORTAS DE PASSAGEM		
07-01-80	EM.26 - FAIXA BATE MACA EM LAMINADO MELAMÍNICO PARA PORTA DE MADEIRA	M2	9,20
07-09-00	ARMÁRIOS		
07-09-14	ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	0,96
07-09-31	GAVETA PARA ARMÁRIO, REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	UN	4,00
07-60-00	RETIRADAS		
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA (01 porta e 03 armário)	UN	4,00
07-60-50	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-60-70	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
07-70-00	RECOLOCAÇÕES		
07-70-01	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-70-50	RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-70-70	RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
08-80-00	ESQUADRIAS METÁLICAS		
08-02-00	CAIXILHOS		
08-02-81	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	1,82
08-70-00	RECOLOCAÇÕES		
08-70-20	RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA	M	1,82
08-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
08-80-48	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	1,82
09-00-00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
09-82-00	SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS		
09-82-01	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V (substituição de espelho - novo padrão)	UN	7,00
09-82-18	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-86-10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	2,00
10-00-00	INST.HIDRO-SANITÁRIAS		
10-14-00	METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS		
10-14-09	TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2"	UN	1,00
10-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
10-80-76	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	2,00
10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	2,00
11-00-00	REVESTIMENTOS		
11-02-00	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
11-02-09	EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	0,79
11-02-29	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	0,51
13-00-00	PISOS		
13-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
13-80-61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	11,96
13-80-71	RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE	M2	11,96
15-00-00	PINTURA		
15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - PAREDE	M2	35,70
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - TETO	M2	11,96
15-02-00	PINTURA EM MADEIRA		

15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	6,30
15-02-14	ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA	M	5,60
15-03-00	PINTURA EM METAL		
15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1,82
15-50-00	DEMOLIÇÕES		
15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	1,82
17-00-00	SERV.COMPLEMENTARES		
17-04-00	LIMPEZA		
17-04-10	LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO	M2	1,82
17-04-13	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU MATERIAL CERÂMICO POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO	M2	0,51
17-04-14	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	11,96
17-05-00	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO		
17-05-97	PLACA PARA PORTA C/ DESENHO UNIVERSAL (conforme padrão PMSP)	UN	1,00
	ECG - ELETROCARDIOGRAMA		
07-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
07-09-00	ARMÁRIOS		
07-09-14	ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	0,98
07-09-31	GAVETA PARA ARMÁRIO, REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	UN	4,00
07-60-00	RETIRADAS		
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA (01 porta e 02 armário)	UN	3,00
07-60-50	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-60-70	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
07-70-00	RECOLOCAÇÕES		
07-70-01	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-70-50	RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-70-70	RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
08-00-00	ESQUADRIAS METÁLICAS		
08-02-00	CAIXILHOS		
08-02-81	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	1,58
08-70-00	RECOLOCAÇÕES		
08-70-20	RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA	M	1,58
08-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
08-80-49	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	1,58
09-00-00	INSTALACOES ELETRICAS		
09-82-00	SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS		
09-82-01	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V (substituição de espelho - novo padrão)	UN	7,00
09-82-18	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-86-10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	2,00
10-00-00	INST.HIDRO-SANITARIAS		
10-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
10-80-76	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	1,00
10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	1,00
11-00-00	REVESTIMENTOS		
11-02-00	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		

11-02-09	EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	0,79
11-02-29	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	0,51
11-50-00	DEMOLIÇÕES		
11-50-05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	0,79
13-00-00	PISOS		
13-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
13-80-61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	11,96
13-80-71	RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE	M2	11,96
15-00-00	PINTURA		
15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA (paredes)	M2	33,74
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA (teto)	M2	10,35
15-02-00	PINTURA EM MADEIRA		
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	6,30
15-02-14	ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA	M	5,60
15-03-00	PINTURA EM METAL		
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA (bandeira da porta)	M2	2,40
15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS (janelas)	M2	5,46
15-50-00	DEMOLIÇÕES		
15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	1,82
17-00-00	SERV.COMPLEMENTARES		
17-04-00	LIMPEZA		
17-04-10	LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO	M2	1,82
17-04-13	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU MATERIAL CERÂMICO POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO	M2	0,51
17-04-14	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	11,96
17-05-00	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO		
17-05-97	PLACA PARA PORTA C/ DESENHO UNIVERSAL (conforme padrão PMSP)	UN	1,00
	MEDICAÇÃO ADULTA		
07-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
07-09-00	ARMÁRIOS		
07-09-14	ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	1,95
07-09-31	GAVETA PARA ARMÁRIO, REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	UN	4,00
07-60-00	RETIRADAS		
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA (01 porta e 03 armários)	UN	4,00
07-60-50	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-60-70	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
07-70-00	RECOLOCAÇÕES		
07-70-01	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-70-50	RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-70-70	RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
08-00-00	ESQUADRIAS METÁLICAS		
08-02-00	CAIXILHOS		
08-02-81	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	2,76
08-70-00	RECOLOCAÇÕES		

08-70-20	RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA	M	2,76
08-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
08-80-49	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	2,76
09-00-00	INSTALACOES ELETRICAS		
09-82-00	SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS		
09-82-01	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V (substituição de espelho - novo padrão)	UN	10,00
09-82-18	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-86-10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	2,00
10-00-00	INST.HIDRO-SANITARIAS		
10-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
10-80-76	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	1,00
10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	1,00
11-00-00	REVESTIMENTOS		
11-02-00	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
11-02-09	EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	1,83
11-02-29	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	1,83
11-50-00	DEMOLIÇÕES		
11-50-05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	1,83
13-00-00	PISOS		
13-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
13-80-61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	18,12
13-80-71	RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE	M2	18,12
15-00-00	PINTURA		
15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - PAREDE	M2	42,27
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - TETO	M2	18,12
15-02-00	PINTURA EM MADEIRA		
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	6,30
15-02-14	ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA	M	5,60
15-03-00	PINTURA EM METAL		
15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	2,76
15-50-00	DEMOLIÇÕES		
15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	2,76
17-00-00	SERV.COMPLEMENTARES		
17-04-00	LIMPEZA		
17-04-10	LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO	M2	1,82
17-04-13	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU MATERIAL CERÂMICO POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO	M2	0,51
17-04-14	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	11,96
17-05-00	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO		
17-05-97	PLACA PARA PORTA C/ DESENHO UNIVERSAL (conforme padrão PMSP)	UN	1,00

PLANILHA DE ESTIMATIVA - CONSULTÓRIOS E OUTROS			
Unidade: AMA / UBS Jardim Tietê I - Consultórios e Outros			
Local: Avenida Engenho Novo, 120, São Mateus - São Paulo - SP			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD
01-00-00	SERVIÇOS TÉCNICOS		
	ART DE EXECUÇÃO		
	ART DE EXECUÇÃO	VB	1,00
	PROJETO ESTRUTURAL		
	PROJETO ESTRUTURAL COM ESTUDO DE SOLO	VB	1,00
	NOVOS CONSULTÓRIOS 02, 03 E 04		
10-00-00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01-01-00	LIMPEZA DO TERRENO		
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	7,31
01-04-00	DRENAGEM DO TERRENO		
01-04-48	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	2,00
01-04-49	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	0,10
01-04-51	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	8,00
01-04-52	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	2,00
02-00-00	FUNDAÇÕES		
02-01-00	FUNDAÇÃO PROFUNDA		
02-01-03	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	M	45,00
02-02-00	VALAS		
02-02-01	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	15,77
02-02-10	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	52,57
02-02-15	LASTRO DE BRITA	M3	2,63
02-03-00	FUNDAÇÃO - FORMA		
02-03-01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	4,62
02-04-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	630,83
02-05-00	FUNDAÇÃO - CONCRETO		
02-05-06	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	7,17
02-50-00	DEMOLIÇÕES		
02-50-05	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,32
04-00-00	VEDOS		
04-01-00	ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS		
04-01-32	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 10MPA	M2	134,67
04-01-98	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	4,98
04-50-00	DEMOLIÇÕES		
04-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	4,55
04-60-00	RETIRADAS		
04-60-15	RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	
05-00-00	IMPERMEABILIZAÇÕES		
05-03-00	IMPERMEABILIZANTE CONTRA ÁGUA DE PERCOLAÇÃO		
05-03-12	IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - ESTRUTURADA COM TECIDO POLIÉSTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE	M2	55,87
06-00-00	COBERTURAS		

06-01-00	ESTRUTURAS DE COBERTURA		
06-01-17	ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL - VÃOS 10,01 À 13,00M	M2	52,57
06-02-00	TELHADOS		
06-02-22	TELHA ONDULADA CRFS 8MM	M2	62,13
06-02-55	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER)	M	12,98
07-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
07-01-00	PORTAS DE PASSAGEM		
07-01-07	PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM	UN	3,00
07-01-50	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	3,00
07-80-01	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 4,5CM	M	15,30
07-02-00	FERRAGENS E COMPLEMENTOS METÁLICOS		
07-02-16	FECHADURA TIPO GORGE (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZEMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE	UN	3,00
07-80-50	DOBRADIÇA EM AÇO LAMINADO, CROMADA - 3 1/2"X3"	UN	9,00
07-09-00	ARMÁRIOS		
07-09-14	ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	2,93
07-09-31	GAVETA PARA ARMÁRIO, REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	UN	9,00
07-60-00	RETIRADAS		
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	
07-60-02	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	
07-60-08	RETIRADA DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA	M	
08-00-00	ESQUADRIAS METÁLICAS		
08-02-00	CAIXILHOS		
08-02-03	CP.03/20/21 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE	M2	9,60
08-02-75	EP.07 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO	M2	9,60
08-02-81	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	9,60
09-00-00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
09-05-00	QUADROS E CAIXAS		
09-05-06	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	UN	1,00
09-07-00	PONTOS DE ENERGIA		
09-07-01	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	3,00
09-07-02	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X2"	UN	1,00
09-07-60	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	24,00
09-07-90	PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL	UN	8,00
09-08-00	DISJUNTORES		
09-08-10	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	3,00
09-08-12	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	3,00
09-09-00	APARELHOS DE ILUMINAÇÃO		
09-09-54	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM CORPO, ALETAS PLANAS, TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16/20W - COMPLETA	UN	8,00
09-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS - ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO		
09-80-18	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA FIO ATÉ 6MM2	UN	18,00
09-86-00	TOMADAS		
09-86-10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	6,00

09-90-00	REDE LÓGICA		
09-90-17	SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO	UN	1,00
09-90-38	CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES	M	400,00
09-90-11	RACK 8U'S COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E RÉGUA DE TOMADAS - INSTALADO	UN	1,00
10-00-00	INST. HIDRO-SANITARIAS		
10-02-00	RESERVAÇÃO DE ÁGUA		
10-02-61	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	14,19
10-02-81	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	3,00
10-09-00	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBULAÇÃO		
10-09-30	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	14,19
10-09-33	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	14,19
10-10-00	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - ACESSÓRIOS		
10-10-12	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM	UN	1,00
10-10-94	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	1,00
10-10-95	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	0,05
10-10-97	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	4,00
10-10-98	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	1,00
10-11-00	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - CAPTAÇÃO		
10-11-10	CALHA EM PVC COM 125 ≤ DIÂM. ≤ 150MM	M	12,98
10-11-86	HV.22 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=30CM	M	110,00
10-12-00	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBULAÇÃO		
10-12-16	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	M	14,52
10-13-00	APARELHOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS		
10-13-08	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	3,00
10-14-00	METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS		
10-14-10	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	3,00
10-14-91	SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO	UN	3,00
10-14-97	PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS	UN	3,00
10-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
10-80-76	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	3,00
10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	3,00
11-00-00	REVESTIMENTOS		
11-02-00	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
11-02-09	EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	126,72
11-02-15	REVESTIMENTO COM GESSO	M2	126,72
11-02-29	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	1,98
11-03-00	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	63,86
11-03-13	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	63,86
11-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
11-80-01	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	10,00
12-00-00	FORROS		
12-01-00	FORROS FALSOS		
12-01-43	FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	32,24
12-60-00	RETIRADAS		

12-60-20	RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M2	
12-60-30	RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS	M2	
13-00-00	PISOS		
13-02-00	REVESTIMENTO DE PISOS		
13-02-40	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	32,24
13-03-00	ARREIMATE DE PISOS E ESCADAS		
13-03-09	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM	M	39,40
13-04-00	SOLEIRAS		
13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	2,70
13-50-00	DEMOLIÇÕES		
13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	
13-50-30	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M	
14-00-00	VIDROS		
14-01-00	VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS		
14-01-04	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 5MM (conforme padrão existente)	M2	9,60
14-50-00	DEMOLIÇÕES		
14-60-01	RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO	M2	
15-00-00	PINTURA		
15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - PAREDES	M2	126,72
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - FORRO	M2	32,24
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA - EXTERNA	M2	63,86
15-02-00	PINTURA EM MADEIRA		
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO - PORTAS	M2	17,01
15-03-00	PINTURA EM METAL		
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - JANELAS	M2	19,20
17-00-00	SERV.COMPLEMENTARES		
17-05-00	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO		
17-05-97	PLACA PARA PORTA C/ DESENHO UNIVERSAL (conforme padrão PMSP)	UN	3,00
	NOVA COLETA - AMA		
4-00-00	VEDOS		
4-50-00	DEMOLIÇÕES		
4-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	0,42
07-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
07-01-00	PORTAS DE PASSAGEM		
07-01-13	PM.13 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 92X210CM	UN	1,00
07-01-52	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA COM BANDEIRA	JG	1,00
07-02-00	FERRAGENS E COMPLEMENTOS METÁLICOS		
07-02-08	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, CAIXA RASA (22MM) - PORTA COM MONTANTE ESTREITO	UN	1,00
07-09-00	ARMÁRIOS		
07-09-14	ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	0,98
07-09-31	GAVETA PARA ARMÁRIO, REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	UN	4,00
07-60-00	RETIRADAS		
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-60-50	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00

07-60-70	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
07-70-00	RECOLOCAÇÕES		
07-70-01	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-70-50	RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-70-70	RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
07-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
07-80-01	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 4,5CM	M	5,10
07-80-50	DOBRADIÇA EM AÇO LAMINADO, CROMADA - 3 1/2"X3"	UN	3,00
08-00-00	ESQUADRIAS METÁLICAS		
08-02-00	CAIXILHOS		
08-02-03	CP.03/20/21 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE	M2	2,40
08-02-80	TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO	M2	2,40
08-02-81	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	2,40
09-00-00	INSTALACOES ELETRICAS		
09-82-00	SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS		
09-82-01	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V (substituição de espelho - novo padrão)	UN	7,00
09-82-18	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-86-10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	4,00
10-00-00	INST.HIDRO-SANITARIAS		
10-14-00	METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS		
10-14-09	TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2"	UN	1,00
10-14-86	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8)	M2	0,55
10-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
10-80-76	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	1,00
10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	1,00
11-00-00	REVESTIMENTOS		
11-02-00	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
11-02-09	EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	0,79
11-02-29	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	0,51
13-00-00	PISOS		
13-04-00	SOLEIRAS		
13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	1,00
13-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
13-80-61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	11,96
13-80-71	RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE	M2	11,96
14-00-00	VIDROS		
14-01-00	VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS		
14-01-11	VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM	M2	2,40
15-00-00	PINTURA		
15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - PAREDE	M2	13,88
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - TETO	M2	5,17
15-02-00	PINTURA EM MADEIRA		
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	6,30

15-02-14	ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA	M	5,60
15-03-00	PINTURA EM METAL		
15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	4,80
17-05-00	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO		
17-05-97	PLACA PARA PORTA C/ DESENHO UNIVERSAL (conforme padrão PMSP)	UN	1,00
	NOVA GERÊNCIA		
07-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
07-09-00	ARMÁRIOS		
07-09-14	ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	0,98
07-09-31	GAVETA PARA ARMÁRIO, REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	UN	4,00
07-60-00	RETIRADAS		
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-60-50	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-60-70	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
07-70-00	RECOLOCAÇÕES		
07-70-01	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
07-70-50	RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	1,00
07-70-70	RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS	UN	3,00
08-00-00	ESQUADRIAS METÁLICAS		
08-02-00	CAIXILHOS		
08-02-81	EP. 11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	1,82
08-70-00	RECOLOCAÇÕES		
08-70-20	RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA	M	1,82
08-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
08-80-49	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	1,82
09-00-00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
09-82-00	SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS		
09-82-01	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V (substituição de espelho - novo padrão)	UN	7,00
09-82-18	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-86-10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	4,00
10-00-00	INST. HIDRO-SANITÁRIAS		
10-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
10-80-76	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	1,00
10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	1,00
11-00-00	REVESTIMENTOS		
11-02-00	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
11-02-09	EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	0,79
11-02-29	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	0,51
13-00-00	PISOS		
13-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
13-80-61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	11,96
13-80-71	RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE	M2	11,96
15-00-00	PINTURA		

15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - PAREDE	M2	35,70
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - TETO	M2	11,96
15-02-00	PINTURA EM MADEIRA		
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	6,30
15-02-14	ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA	M	5,60
15-03-00	PINTURA EM METAL		
15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1,82
15-50-00	DEMOLIÇÕES		
15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	1,82
17-00-00	SERV.COMPLEMENTARES		
17-04-00	LIMPEZA		
17-04-10	LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO	M2	1,82
17-04-13	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU MATERIAL CERÂMICO POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO	M2	0,51
17-04-14	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	11,96
17-05-00	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO		
17-05-97	PLACA PARA PORTA C/ DESENHO UNIVERSAL (conforme padrão PMSP)	UN	1,00
	NOVA REGULAÇÃO		
4-00-00	VEDOS		
4-50-00	DEMOLIÇÕES		
4-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	0,42
07-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
07-01-00	PORTAS DE PASSAGEM		
07-01-13	PM.13 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 92X210CM	UN	1,00
07-01-52	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA COM BANDEIRA	JG	1,00
07-02-00	FERRAGENS E COMPLEMENTOS METÁLICOS		
07-02-08	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, CAIXA RASA (22MM) - PORTA COM MONTANTE ESTREITO	UN	1,00
07-09-00	ARMÁRIOS		
07-09-14	ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	0,98
07-09-31	GAVETA PARA ARMÁRIO, REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	UN	4,00
07-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
07-80-01	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 4,5CM	M	5,10
07-80-50	DOBADIÇA EM AÇO LAMINADO, CROMADA - 3 1/2"X3"	UN	3,00
09-00-00	INSTALACOES ELETRICAS		
09-82-00	SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS		
09-82-01	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V (substituição de espelho - novo padrão)	UN	7,00
09-82-18	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00
09-86-10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	4,00
13-00-00	PISOS		
13-04-00	SOLEIRAS		
13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	1,00
13-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
13-80-61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	6,88
13-80-71	RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE	M2	6,88

15-00-00	PINTURA		
15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - PAREDE	M2	37,64
15-01-18	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA - TETO	M2	7,57
15-02-00	PINTURA EM MADEIRA		
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	11,34
15-03-00	PINTURA EM METAL		
15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1,82
17-00-00	SERV.COMPLEMENTARES		
17-04-00	LIMPEZA		
17-04-14	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	7,57
17-05-00	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO		
17-05-97	PLACA PARA PORTA C/ DESENHO UNIVERSAL (conforme padrão PMSP)	UN	1,00
21-00-00	SERVIÇOS FINAIS		
21-01-00	OMISSOS		
21-01-01	ITENS IMPREVISTOS E/OU NÃO ESPECIFICADOS (desvio de tubulações existentes, reforços estruturais, instalações provisórias, remanejamento de instalações existentes e etc. conforme NBR 16280)	VB	1,00

ANEXO II
VALORES CONTRATADOS

UNIDADE	ENDEREÇO	VALOR TOTAL
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM TIÊTE I	Avenida Engenho Novo, nº 120 – Jardim Tiête – São Paulo/SP – CEP 03943-020	R\$ 309.793,37