

São Paulo, 05 de fevereiro de 2024.

Memo. ENG SM/SP 08.24
REF. UBS JD NOVE DE JULHO

À
Sra. Danusia Almeida Santos Ramos
Gerente Executiva

Solicito abertura de processo de compras para contratação de empresa especializada em adequação e revisão elétrica.

FUNDAÇÃO DO ABC		Fundação do ABC - Rede assistencial da supervisão técnica de saúde / Contrato São Mateus			
PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS				ELABORADO POR:	ROMAN SOUZA
Unidade: UBS JARDIM NOVE DE JULHO				DATA	05/02/2024
Local: Rua Sibaldo Lins, 146 - JD Nove de Julho				REVISÃO	00
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	QUANT.	PREÇO TOTAL
09-00-00	SERVICIOS PRELIMINARES				
-	ART DE EXECUÇÃO				
-	ART DE EXECUÇÃO	VB		1,00	
-	REVISÃO E ADEQUAÇÃO ELÉTRICA DO IMÓVEL				
-	REVISÃO E ADEQUAÇÃO ELÉTRICA DO IMÓVEL	VB		1,00	
-	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				
-	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPDA, INCLUI PROJETO E LAUDO	VB		1,00	
09-00-00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
09-02-00	ELETRODUTOS - BT				
09-02-12	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"	M		50,50	
09-03-00	CONDUTORES - BT				
09-03-06	CABO 4,00MM ² - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M		2.500,00	
09-05-00	QUADROS E CAIXAS				
09-05-19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES	UN		1,00	
09-07-00	PONTOS DE ENERGIA				
09-07-61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4" - EMBUTIDO	UN		18,00	
09-08-00	DISJUNTORES				
09-08-13	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN		27,00	
09-13-00	ELETROFERRAGENS				
09-13-47	ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 200X100MM C/ TAMPA E INST.	M		50,00	
TOTAL R\$					-
Obs.: Os critérios de medição estão com base na planilha EDIF JUL/2023.					
Obs.º: Todos os materiais a serem recompostos devem seguir o padrão existente.					
Obs.º: Os itens não presentes na EDIF foram estimados conforme pesquisa de mercado					
Obs.º: Todos os serviços devem seguir suas devidas normas regulamentadoras.					



Rede Assistencial da Supervisão Técnica São Mateus – Fundação ABC
Av. Claudio Augusto Fernandes, 518 – São Mateus
São Paulo/SP - CEP 03962-120
Fones: (11) 4997-2498/4997-5131 ou 4462-1018



A Diutaz

Signe fora chelion

ATT

Camila Vilani
Coordenadora de compras
FUABC São Mateus-S.M. 26/02

Observação 1: Fazer visita técnica "in loco", para proposta considerar material e mão de obra.

Observação 2: Todos os itens constantes na planilha, foram baseados nos critérios de medição da Planilha Edif. Referente julho/2023.

Observação 3: Deve ser realizado a revisão elétrica da unidade com execução de projeto elétrico.

Justificativa: A demanda se faz necessária para adequar a rede elétrica da unidade para instalação dos equipamentos de ar condicionado na unidade.


Ronan Neres de Souza
Engenheiro Civil
CREA: 5070841445
Ronan Neres de Souza
Eng° Civil – Engenharia FUABC

Endereço: Rua Lívio Zambecari, 27 – Cidade São Mateus – São Paulo – SP
Telefone: (11) 2010 – 0034 / (11) 2010 - 0179



Rede Assistencial da Supervisão Técnica São Mateus – Fundação ABC
Av. Claudio Augusto Fernandes, 518 – São Mateus
São Paulo/SP - CEP 03962-120
Fones: (11) 4997-2498/4997-5131 ou 4462-1018

