



À Fundação do ABC.

Aos cuidados de Camila Vilani

Atendendo a sua solicitação encaminho a nossa proposta de preço para montagem de cobertura em tendas, com fechamento em octanorme para enfrentamento a Dengue.

Locais:

- *Av. Bento Guelfi, 1100 - Jardim da Laranjeira (Zona Leste), São Paulo - SP, 08381-001
- *Tv. Somos Todos Iguais, 312 - Jardim da Conquista, São Paulo - SP, 08343-000
- *R. Miguel Ferreira de Melo, 497 - Jardim Santo Andre, São Paulo - SP, 08390-000
- *R. Bandeira de Aracambi, 704 - Jardim Rodolfo Pirani, São Paulo - SP, 08310-010
- *Av. Engenho Novo, 120 - São Mateus, São Paulo - SP, 03943-020
- * R. Dr. Carlos Júlio Spera, 24 - Cidade São Mateus, São Paulo - SP, 03963-090

Data da montagem: á definir.

Data da desmontagem: á definir.

Período de 03 meses (90 dias) .

- 2 Tendas medindo 4,00 x 4,00

- 5 Tendas medindo 5,00 x 5,00

- Modelo chapéu de bruxa ou piramidal
- Cobertura em lonas branca com black out, anti mofo e antichamas
- Pé direito de 2,30 mts nas laterais e 5,50 mts (cume) na parte central de cada tenda
- Fechamentos em lonas branca com black out em todas as laterais, frente e fundo
- Fixadas no local através de cintas com catracas em estacas de aço que serão chumbadas no piso local.
- Piso elevado em 10 cm
- Forração do piso em piso vinílico lavável na cor cinza prata modelo piso buss
- Fechamento interno com paredes em octanorme com altura de 2,20
- Teto pergolado

ILUMINAÇÃO

- Sistema de iluminação através de Spots articulável com lâmpadas de 15 w na proporção de uma a cada 2m².
- Iluminação através de refletores em led de luz fria instalados na tenda.

ELETRICA

- Central elétrica com distribuição através de sistema protegidos por disjuntores
- Instalação de hastes para aterramento.
- Cabeamentos dentro das normas da ABNT
- Emissão de ART dos serviços executados junto aos órgãos competentes

CLIMATIZAÇÃO - Sistema de climatização através de 1 ar condicionado de 10.000 btus para as tendas 4x4 e de 12.000 btus para as tendas de 5x5.

Valor para o período de 90 dias

<u>Quant.</u>	<u>Descritivo</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		<u>Para 30 dias</u>	<u>Para 60 dias</u>	<u>Para 90 dias</u>



01	Tendas 4,00 x 4,00 Conforme descritivo	R\$ 5.500,00 Valor diária de R\$ 183,33	R\$ 11.000,00 Valor médio diária de R\$ 183,33	R\$ 15.000,00 Valor médio diária de R\$ 166.66
01	Tendas 4,00 x 4,00 Conforme descritivo	R\$ 5.500,00 Valor médio diária de R\$ 183,33	R\$ 11.000,00 Valor médio diária de R\$ 183,33	R\$ 15.000,00 Valor médio diária de R\$ 166.66
01	Tendas 5,00 x 5,00 Conforme descritivo	R\$ 7.000,00 Valor médio diária de R\$ 233,33	R\$ 14.000,00 Valor médio diária de R\$ 233,33	R\$ 20.000,00 Valor médio diária de R\$ 222,22
01	Tendas 5,00 x 5,00 Conforme descritivo	R\$ 7.000,00 Valor médio diária de R\$ 233,33	R\$ 14.000,00 Valor médio diária de R\$ 233,33	R\$ 20.000,00 Valor médio diária de R\$ 222,22
01	Tendas 5,00 x 5,00 Conforme descritivo	R\$ 7.000,00 Valor médio diária de R\$ 233,33	R\$ 14.000,00 Valor médio diária de R\$ 233,33	R\$ 20.000,00 Valor médio diária de R\$ 222,22
01	Tendas 5,00 x 5,00 Conforme descritivo	R\$ 7.000,00 Valor médio diária de R\$ 233,33	R\$ 14.000,00 Valor médio diária de R\$ 233,33	R\$ 20.000,00 Valor médio diária de R\$ 222,22
01	Tendas 5,00 x 5,00 Conforme descritivo	R\$ 7.000,00 Valor médio diária de R\$ 233,33	R\$ 14.000,00 Valor médio diária de R\$ 233,33	R\$ 20.000,00 Valor médio diária de R\$ 222,22
07	VALOR TOTAL DESTE ORÇAMENTO			R\$ 130.000,00

Forma de pagamento: Mensal.

Obs: Estão inclusas todas as despesas com mão de obra, alimentação, fretes, manutenção durante todo o período de locação, documentações da empresa, encargos fiscais, taxas entre outras despesas não discriminadas mas que façam parte para a perfeita realização dos trabalhos e substituição dos componentes da estruturas da tenda e das salas.

Socorro 15 março de 2024.

Luís Carlos da Silva Pinto